

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงราวกันตกในระบบผลิต ระยะที่ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๑๐,๐๐๐.๐๐บาท (รวมภาษี)
๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงและติดตั้งราวกันตกพร้อมงานประกอบอื่นๆ ของถังตกตะกอนและถังกรอง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษี)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๓ แผ่น / ชุด
- ๕.๑ งานอาคาร
- ๕.๒
- ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ๖.๑ <u>นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา</u> | <u>รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑</u> | <u>ประธานกรรมการฯ</u> |
| ๖.๒ <u>นายณัฐพร พุทธศรี</u> | <u>วิศวกร ๕</u> | <u>กรรมการฯ</u> |
| ๖.๓ <u>นางสาวศุภราภรณ์ แสงอุไร</u> | <u>ช่างโยธา ๔</u> | <u>กรรมการฯ</u> |

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงรื้อถอนคันตกในระบบผลิต ระยะที่ 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น


แบบเลขที่ กผว.หญ. 5/58

วันที่ 2 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	เป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	สรุปราคาก่อสร้าง				
	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง งานปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ				
1	ประเภทงานอาคาร				
	1. ก่อสร้างและปรับปรุงรื้อถอนคันตกในระบบผลิต	2,220,481.00	0.2641	586429.03	2,806,910.03
	2. โครงสร้างเหล็กทางเชื่อมพร้อมรื้อถอนคันตก	328,960.00	0.2641	86878.34	415,838.34
	รวมประเภทงานอาคาร	2,549,441.00	0.2641	673,307.37	3,222,748.37
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น รวมภาษี 7%				3,222,748.37
	ค่าก่อสร้างไม่รวมภาษี 7%				3,011,914.36
	ค่าก่อสร้างไม่รวมภาษี 7% (พิเศษ)				3,000,000.00
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				3,000,000.00

หมายเหตุ

- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้ มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา



(นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)
รท.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1
ประธานกรรมการ



(นายณัฐพร พุทธศรี)
วิศวกร 5
กรรมการ



(น.ส.ศุภารณ แสงอุไร)
ช่างโยธา 4
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงรวางกันตกในระบบผลิต ระยะที่ 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ กผว.หญ 5/58

วันที่ 2 มีนาคม 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1. ก่อสร้างและปรับปรุงรวางกันตกในระบบผลิต							
1.1	โรงกรองน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม.							
	เหล็ก GS Ø 2" (BS-M) (5.1 กก./ม.)	กก.	19,198.0	38.50	739,123.00	10.00	191,980	931,103.00
	เหล็ก GS Plate ทหนา 4.50 mm.	ตร.ม.	30.0	1,300.00	39,000.00	300.00	9,000	48,000.00
	Chemical Bolt M8	ชุด	3,780.0	60.00	226,800.00	-	-	226,800.00
	ทาสีเหล็ก	ตร.ม.	582.0	50.00	29,100.00	35.00	20,370	49,470.00
1.2	โรงกรองน้ำขนาด 4,000 ลบ.ม./ชม.							
	เหล็ก GS Ø 2" (BS-M) (5.1 กก./ม.)	กก.	9,721.0	38.50	374,259.00	10.00	97,210	471,469.00
	เหล็ก GS Plate ทหนา 4.50 mm.	ตร.ม.	5.0	1,300.00	6,500.00	300.00	1,500	8,000.00
	Chemical Bolt M8	ชุด	1,840.0	60.00	110,400.00	-	-	110,400.00
	ทาสีเหล็ก	ตร.ม.	284.0	50.00	14,200.00	35.00	9,940	24,140.00
1.3	โรงกรองน้ำขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม.							
	เหล็ก GS Ø 2" (BS-M) (5.1 กก./ม.)	กก.	3,954.0	38.50	152,229.00	10.00	39,540	191,769.00
	เหล็ก GS Ø 1 1/2" (BS-M) (3.61 กก./ม.)	กก.	1,161.0	38.50	44,699.00	10.00	11,610	56,309.00
	เหล็ก GS Plate ทหนา 4.50 mm.	ตร.ม.	2.0	1,300.00	2,600.00	300.00	600	3,200.00
	H 200x200 (49.9 kg./m.) ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	599.0	27.00	16,173.00	10.00	5,990.00	22,163.00
	[100x50 (9.36 kg./m.) ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	95.0	27.00	2,565.00	10.00	950.00	3,515.00
	ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลวาไนซ์ (XG:21)	ตร.ม.	5.0	937.50	4,688.00	125.00	625.00	5,313.00
	แผ่นเหล็กขนาด 300x300x10 มม.	แผ่น	4.0	450.00	1,800.00	150.00	600.00	2,400.00
	Chemical Bolt M16	ชุด	16.0	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00
	Chemical Bolt M8	ชุด	760.0	60.00	45,600.00	-	-	45,600.00
	ทาสีเหล็ก	ตร.ม.	120.0	50.00	6,000.00	35.00	4,200	10,200.00
	ทาสีรวางกันตกเดิม	ตร.ม.	110.0	50.00	5,500.00	35.00	3,850	9,350.00
	รวมข้อ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงรวางกันตกในระบบผลิต				1,822,516.00		397,965.00	2,220,481.00
	2. โครงสร้างเหล็กทางเชื่อมพร้อมรวางกันตก							
2.1	เสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 x 13.00 เมตร	ต้น	4.0	14,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00
2.2	สกรัดหัวเสาเข็ม	ต้น	4.0	-	-	250.00	1,000.00	1,000.00
2.3	ดินชุด-ดินถม	ลบ.ม.	10.0	-	-	194.00	1,940.00	1,940.00
2.4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.0	485.98	486.00	64.00	64.00	550.00
2.5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.0	1,400.00	7,000.00	398.00	1,990.00	8,990.00
2.6	คอนกรีตชนิด ค.2	ลบ.ม.	7.0	2,119.63	14,837.00	391.00	2,737.00	17,574.00
2.7	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	45.0	400.00	18,000.00	133.00	5,985.00	23,985.00
2.8	ตะปู	กก.	10.0	49.07	491.00	-	-	491.00
2.9	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (SR 24)	กก.	110.0	24.68	2,715.00	3.40	374.00	3,089.00
2.10	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (SD 30)	กก.	175.0	23.04	4,032.00	3.40	595.00	4,627.00
2.11	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (SD 30)	กก.	415.0	22.92	9,512.00	3.40	1,411.00	10,923.00
2.12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.0	37.38	748.00	-	-	748.00
2.13	J-Bolt M16 ยาว 0.70 ม. (Hot Dip)	ตัว	20.0	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00
2.14	Chemical Bolt M16	ตัว	16.0	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00
2.15	H 125x125 (23.8 kg./m.) ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	340.0	27.00	9,180.00	10.00	3,400.00	12,580.00
2.16	H 200x200 (49.9 kg./m.) ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	860.0	27.00	23,220.00	10.00	8,600.00	31,820.00

(นายพันธชาติ ทิพย์จันทร์)

รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1

ประธานกรรมการ

(นายณัฐพร พุทศรี)

วิศวกร 5

กรรมการ

(น.ส.สุภารัตน์ แสงอุไร)

ช่างโยธา 4

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน : งานอาคาร


ชื่อโครงการ : ปรับปรุงรวางันตกในระบบผลิต ระยะที่ 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ กผว.หญ 5/58

วันที่ 2 มีนาคม 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
2.17	[75x40 (6.92 kg./m.) ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	360.0	27.00	9,720.00	10.00	3,600.00	13,320.00
2.18	[100x50 (9.36 kg./m.) ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	455.0	27.00	12,285.00	10.00	4,550.00	16,835.00
2.19	ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลวาไนซ์ (XG:21)	ตร.ม.	25.0	937.50	23,438.00	125.00	3,125.00	26,563.00
2.20	เหล็ก GS Ø 2" (BS-M) (5.1 กก./ม.)	กก.	310.0	38.50	11,935.00	10.00	3,100.00	15,035.00
2.21	แผ่นเหล็กขนาด 600x300x10 มม.	แผ่น	4.0	650.00	2,600.00	150.00	600.00	3,200.00
2.22	แผ่นเหล็กขนาด 400x400x10 มม.	แผ่น	4.0	450.00	1,800.00	150.00	600.00	2,400.00
2.23	ล้อเลื่อนเหล็กคู่ ชนิดสแตนเลส dia. 5" (บน-ล่าง)	ชุด	20.0	2,720.00	54,400.00	100.00	2,000.00	56,400.00
2.24	ผนังปูนฉาบ	ตร.ม.	34.0	75.00	2,550.00	100.00	3,400.00	5,950.00
2.25	งานสี	ตร.ม.	164.0	30.00	4,920.00	35.00	5,740.00	10,660.00
รวมข้อ 2 โครงสร้างเหล็กทางเชื่อมพร้อมรวางันตก					274,149.00		54,811.00	328,960.00



(นายพิชิต ทัพย์จันทา)

รท.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1

ประธานกรรมการ



(นายณัฐพร พุทธศรี)

วิศวกร 5

กรรมการ



(น.ส.ศุภกรณ์ แสงอุไร)

ช่างโยธา 4

กรรมการ