

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานวางท่อเชื่อมขนาด 500 มม.บริเวณทางหลวงหมายเลข 361 (3) ตอนเลี้ยวเมืองชลบุรี
อ.เมือง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 กองแผนและวิชาการ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....รอจัดสรรงบประมาณปี 2558...

3.ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาวางท่อเชื่อม ขนาด 500 มม.

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เป็นเงิน 3,494,351.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) (1/2-2/2) จำนวน 2 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุรวัฒน์ พลมณี ประธานกรรมการ

6.2 นายธีร์ประภู รัตนแสง กรรมการ

6.3 นายประยัด สัจจาธรรม กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานวางท่อเชื่อม ขนาด ๕๐๐ มม.บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๖๑ (๓) ตอนเลี้ยวเมืองชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ : กปภ.ข.1 - 0554/57 แผ่นที่ (1/2 - 2/2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานแผนงาน กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2	งานก่อสร้างทาง	2,619,846.00	1.3338	3,494,351.00	
3	งานก่อสร้างชลประทาน	-	-	-	
4	งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก10.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				

รวมราคาค่าก่อสร้าง 3,494,351.00

สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3,494,351.00

สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3,265,749.00




(นายสุรวัฒน์ พลมณี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรประภู รัตนแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประยัด สัจจาธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานแผนงาน กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา

งานวางท่อเชื่อมขนาด 500 มม.

บริเวณทางหลวงหมายเลข 361(3) ตอนเลี้ยวเมืองชลบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี

แบบเลขที่ กปภ.ช.1- 0554/57 (1/2,2/2)

วันที่ 11 ก.พ. 58

ค่าน้ำมันดีเซล 25.59 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.5.500		ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 6.3 (Class 100)	ม.	70	2,655	185,850
1.6.500		ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	166	4,321	717,286
2.5.500		ประตุน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 500 มม.	ตัว	3	82,200	246,600
3.5.500		ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 500 มม.	ตัว	6	10,980	65,880
3.7.500		หน้างาน+STUB END ขนาด 500 มม.	ชุด	2	16,223	32,446
3.11.500		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 500 มม.	ชุด	13	1,600	20,800
3.12.500		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 500 มม. PN6.3	ตัว	4	27,194	108,776
4.4.500		ข้อโค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 500 มม.	ตัว	1	15,490	15,490
4.5.28		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 500 x 500 x 500 มม.	ตัว	1	21,260	21,260
4.13.500		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 500 (PN 10)	ตัว	4	2,045	8,180
9.4.500		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 500 มม. (แนวราบ)	จุด	1	1,800	1,800
9.6.500		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 500 มม.(แนวตั้ง)	จุด	4	2,130	8,520
9.10.500		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 500 มม.	จุด	1	1,800	1,800
11.4.500		บ่อ คสล. ตามแบบ กพว.1-0005 (ท่อขนาด 500 มม.)	บ่อ	3	15,000	45,000
15.1.10		ค่าเตรียมงาน + ดอก SHEET PILE	จุด	6	27,000	162,000
20.1.500		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 500 มม.(ร่องดิน)	ม.	70	183	12,810
		รวมข้อ 1				1,654,498
	2	ค่าแรงงาน				
21.5.500		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 500 มม. (PN 6.3)	ม.	70	594	41,580
21.23.500		ค่าแรงดึงท่อลอด PE. ขนาด 500 มม.	ม.	166	5,300	879,800
22.1.500		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 500 มม.	ตัว	3	2,200	6,600
23.1.500		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 500 มม.	ตัว	16	1,300	20,800
23.2.500		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 500 มม.	จุด	2	700	1,400
25.1.500		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 500 มม.	จุด	1	2,000	2,000
24.1.500		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 500 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	236	1500/1000	1,500
24.2.500		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 500 มม. (บ./500 ม.)	ม.	236	3800/500	3,800
		รวมข้อ 2				957,480
	3	ค่าขนส่ง กทม.- ชลบุรี รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	4	1,967	7,868

งานแผนงาน กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา

งานวางท่อเชื่อมขนาด 500 มม.

บริเวณทางหลวงหมายเลข 361(3) ตอนเลี้ยงเมืองชลบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี

แบบเลขที่ กปภ.ข.1- 0554/57 (1/2,2/2)

วันที่

11 ก.พ. 58

ค่าน้ำมันดีเซล

25.59 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				2,619,846
	5	(แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4 (รวม VAT)		1.3338		3,494,351
		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)				3,265,749
		สามด้านสองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน				