ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชน ต.ไว้ยง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒,๗๒๕,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พ.ค ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓,๖๑๕,๗๕๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. บัญชีประมาณราคากลาง

๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑๓,๖๑๕,๗๕๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมาโนชญ์ เจริญพร ประธานกรรมการ

นายก้องเกียรติ ลีละศุภพงษ์ กรรมการ

นายธีระวุฒิ พังแพร่ กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชน ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชน ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา				
๑	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ ๒๕๕๘(๑๘)ชย๒(๓๕)	๑๐,๔๓๐,๙๔๔.๐๐	๑.๓๐๖๐	๑๓,๖๒๒,๘๑๒.๘๖	
	รวมประเภทงานทาง	๑๐,๔๓๐,๙๔๔.๐๐	๑.๓๐๖๐	๑๓,๖๒๒,๘๑๒.๘๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๑๓,๖๒๒,๘๑๒.๘๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๓,๖๑๕,๗๕๐.๐๐	(รวม VAT)
	ตัวอักษร สิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			๑๒,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๘๙๐,๗๕๐.๐๐	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%,ประกันผลงานหัก ๐%,ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

.....

(นายมานิชญ์ เจริญพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายก้องเกียรติ ลีละศุภพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการขยายเขตการจำหน่ายน้ำประปา

ชุมชนตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

แบบเลขที่2558(18)ชย2(35)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	82.00	ม.	187	15,334	21	1,722	17,056
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10	53.00	ม.	439	23,267	144	7,632	30,899
3	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	187.00	ม.	869	162,503	193	36,091	198,594
4	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	3,961.00	ม.	275	1,089,275	131	518,891	1,608,166
5	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	5,408.00	ม.	533	2,882,464	179	968,032	3,850,496
6	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	227.00	ม.	1,901	431,527	162	36,774	468,301
7	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	206.00	ม.	2,442	503,052	227	46,762	549,814
8	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อลอด) Ø 250 มม.	51.00	ม.	1,901	96,951	1,936	98,736	195,687
9	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อลอด) Ø 400 มม.	179.00	ม.	3,150	563,850	2,541	454,839	1,018,689
10	ค่าเตรียมงานดันท่อลอด-Sheet pile	5.00	จุด	27,000	135,000	-	-	135,000
11	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	96.00	ม.	1,516	145,536	108	10,368	155,904
12	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	155.00	ม.	1,980	306,900	131	20,305	327,205
13	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	3.00	ม.	1,160	3,480	108	324	3,804
14	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 200 มม.	12.00	ม.	1,722	20,664	131	1,572	22,236
15	หน้าจานเหล็กเหนียว Ø 150 มม.รวมค่าเชื่อม	48.00	ตัว	1,627	78,096	-	-	78,096
16	หน้าจานเหล็กเหนียว Ø 200 มม.รวมค่าเชื่อม	82.00	ตัว	2,125	174,250	-	-	174,250
17	หน้าจานตาบอด Ø 150 มม.	2.00	ตัว	505	1,010	-	-	1,010
18	หน้าจานตาบอด Ø 200 มม.	5.00	ตัว	720	3,600	-	-	3,600
19	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	18.00	ชุด	230	4,140	-	-	4,140
20	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	54.00	ชุด	380	20,520	-	-	20,520
21	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 200 มม.	97.00	ชุด	385	37,345	-	-	37,345
22	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	24.00	ชุด	1,132	27,168	-	-	27,168
23	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. PN 6 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	48.00	ชุด	1,829	87,792	-	-	87,792
24	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	5.00	ชุด	7,840	39,200	660	3,300	42,500
25	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	11.00	ชุด	10,790	118,690	880	9,680	128,370
26	สามทางหน้าจาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	7.00	ตัว	2,390	16,730	390	2,730	19,460
27	สามทางหน้าจาน Ø 150 x 150 x 150 มม.	2.00	ตัว	2,575	5,150	390	780	5,930
28	สามทางหน้าจาน Ø 200 x 100 x 200 มม.	11.00	ตัว	3,480	38,280	520	5,720	44,000
29	สามทางหน้าจาน Ø 200 x 200 x 200 มม.	6.00	ตัว	4,040	24,240	520	3,120	27,360
30	ข้อโค้ง 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	4.00	ตัว	1,750	7,000	390	1,560	8,560
31	ข้อโค้ง 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	16.00	ตัว	2,735	43,760	520	8,320	52,080
32	ข้อโค้ง 45 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	21.00	ตัว	2,020	42,420	390	8,190	50,610
33	ข้อโค้ง 45 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	30.00	ตัว	3,060	91,800	520	15,600	107,400
34	ข้อลดหน้าจาน Ø 200 x 150 มม.	2.00	ตัว	2,215	4,430	520	1,040	5,470
35	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา Ø 150 มม.	17.00	ชุด	10,173	172,941	-	-	172,941
36	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา Ø 200 มม.	20.00	ชุด	11,986	239,720	-	-	239,720
37	แอร์วาล์ว Ø 1"	11.00	ตัว	2,930	32,230	110	1,210	33,440
38	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2 "	2.00	ตัว	910	1,820	220	440	2,260
39	ฝาครอบประตูน้ำ Ø 2 "	2.00	ตัว	1,500	3,000	-	-	3,000
40	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 160 มม.	2.00	ตัว	1,225	2,450	390	780	3,230
41	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	4.00	ตัว	358	1,432	-	-	1,432

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการขยายเขตการจำหน่ายน้ำประปา

ชุมชนตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

แบบเลขที่2558(18)ชย2(35)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
42	ข้องอเกลียวนอก Ø 50 x 2"	2.00	ตัว	379	758	-	-	758
43	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	50.00	ตัว	240	12,000	50	2,500	14,500
44	ชุดดับเพลิง Ø 4"	7.00	ชุด	13,800	96,600	-	-	96,600
45	ค่าซ่อมทางเท้า	111.00	ตร.ม.	205	22,755	25	2,775	25,530
46	ค่าซ่อมคอนกรีต	207.00	ตร.ม.	470	97,290	50	10,350	107,640
47	ค่าซ่อมลาดยาง	15.00	ตร.ม.	440	6,600	30	450	7,050
48	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	20.00	-	0	0	900	18,000	18,000
49	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	10.00	-	0	0	150	1,500	1,500
50	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ไชยา)	16.23	เที่ยว	12,066	195,831	-	-	195,831
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 160 มม.ความยาว 1020 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 225 มม.ความยาว 600 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 250 มม.ความยาว 390 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 300 มม.ความยาว 300 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 400 มม.ความยาว 150 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
					รวมเงิน			10,430,944
					FactorF = 1.3060			13,622,813
					ประมาณราคา			13,615,750

นายประจักษ์ จันทร

(ผู้ประมาณราคา)

25/3/2558

สิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3060

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %