

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเส้นทาง เพื่อตัดแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบางปะกง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ ปี ๒๕๕๗ (เงินรายได้) เป็นเงิน ๒,๒๒๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ...

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงเส้นทาง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๓๗๖,๔๗๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๕ แผ่น

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประยูร ศิริธนาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพิพัฒน์ ชะเอม กรรมการ

๖.๓ นายอวยชัย เนตรทิพย์ กรรมการ

รายการประมาณราคา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง



ผู้จัดทำ ดนัย อ้นมงคล

Plutonium

ตรวจสอบ สุรศักดิ์ วงศ์ประจักษ์

หน.งานฯ ประยูร ศิริธนาสวัสดิ์

วันที่

19-มี.ค.-2558

ราคาน้ำมันดีเซล

26.49

ภาพ/ลิตร

[illegible]

งานโครงการก่อสร้าง 1, 2, 3 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงเส้นท่อ เพื่อตัดแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

แบบเลขที่ PWA 1 - 58 BP 008 (1/4 - 4/4)

ผู้จัดทำ ดนัย อ้นมงคล
ผู้ตรวจสอบ สุรศักดิ์ วงศ์ประจักษ์
พนักงาน ประยูร ศิริธนาสวัสดิ์

วันที่ 19-มี.ค.-2558


ค่าน้ำมันดีเซล 26.49 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	มาตรวัดน้ำ Ø 300 มม. (คลองดันโพธิ์)				
	1.1	มาตรวัดน้ำ Ø 300 มม. ชนิด Electro Magnetic พร้อมตู้ควบคุม	ชุด	1	215,500	215,500
1.8.300		ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 300 มม.	ม.	6	2,682	16,092
2.2.300		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดบนดิน ขนาด 300 มม.	ชุด	2	19,930	39,860
2.6.300		เข็ควาล์วมีระบาย ขนาด 300 มม.	ตัว	1	16,640	16,640
9.3		แอร์วาล์ว ขนาด 2"	ตัว	1	7,890	7,890
3.8.300		หน้าจานเหล็กเหนียว ขนาด 300 มม.	แผ่น	6	3,196	19,176
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	1	230	230
3.11.300		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	10	600	6,000
4.5.11		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 300 x 100 x 300 มม.	ตัว	1	6,715	6,715
		T - Strainer ขนาด 300 มม.	ตัว	1	40,700	40,700
8.2.300		เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ ขนาด 300 มม.	ต้น	3	10,392	31,176
		รวมข้อ 1.				399,979
	1.2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 300 มม.	ชุด	1	5,700	5,700
21.8.300		ค่าแรงวางท่อเหล็ก S ขนาด 300 มม.	ม.	6	227	1,362
22.1.300		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 300 มม.	ตัว	2	1,320	2,640
22.9.3		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 2"	ตัว	1	220	220
23.1.300		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 300 มม.	ตัว	3	780	2,340
		รวมข้อ 2				12,262
27	1.3	ค่าขนส่ง กทม.- บางปะกง รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว		1,507	-
	1.4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				412,241

งานโครงการก่อสร้าง 1, 2, 3 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงเส้นท่อ เพื่อตัดแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา



วันที่

ผู้จัดทำ ดนัย อ้นมงคล
ผู้ตรวจสอบ สุรศักดิ์ วงศ์ประจักษ์
หน.งานฯ ประยูร ศิริธนาสวัสดิ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

แบบเลขที่ PWA 1 - 58 BP 008 (1/4 - 4/4)

19-มี.ค.-2558
ค่าน้ำมันดีเซล 26.49 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	2	มาตรวัดน้ำ Ø 400 มม. (คลองตันโพธิ์)				
	2.1	มาตรวัดน้ำ Ø 400 มม. ชนิด Electro Magnetic พร้อมตู้ควบคุม	ชุด	1	263,300	263,300
1.8.400		ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 400 มม.	ม.	12	4,162	49,944
2.1.400		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 400 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	2	49,670	99,340
2.6.400		เช็ควาล์วมีระบาย ขนาด 400 มม.	ตัว	1	37,680	37,680
9.4		แอร์วาล์ว ขนาด 3"	ตัว	1	9,380	9,380
3.6.400		ท่อนสันเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระบัง ขนาด 400 มม.	ตัว	2	7,415	14,830
3.8.400		หน้างานเหล็กเทนิว ขนาด 400 มม.	แผ่น	8	6,629	53,032
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	1	230	230
3.11.200		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	4	385	1,540
3.11.400		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 400 มม.	ชุด	19	1,240	23,560
3.12.225		ท่อนสัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม. PN6.3	ตัว	2	2,997	5,994
4.3.400		ข้อโค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 400 มม.	ตัว	6	9,920	59,520
4.4.200		ข้อโค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	ตัว	2	2,735	5,470
4.5.16		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 400 x 100 x 400 มม.	ตัว	1	11,020	11,020
4.5.18		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 400 x 200 x 400 มม.	ตัว	2	11,625	23,250
		T - Strainer ขนาด 400 มม.	ตัว	1	54,900	54,900
5.7.400		บ่อมาตรวัดน้ำ ขนาด 400 มม.+ (พื้น คสล. รับมาตร)	ตัว	1	29,655	29,655
9.3.200		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 200 มม. (แนวราบ) มีเข็ม	จุด	2	3,840	7,680
9.5.400		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 400 มม.(แนวตั้ง) มีเข็ม	จุด	2	8,270	16,540
9.9.400		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 400 มม. (มีเข็ม)	จุด	2	12,050	24,100
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	2	100	200
		รวมข้อ 1.				791,165
	2.2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 400 มม.	ชุด	1	6,100	6,100
21.8.400		ค่าแรงวางท่อเหล็ก S ขนาด 400 มม.	ม.	12	311	3,732
22.1.400		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 400 มม.	ตัว	2	1,760	3,520
22.9.4		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 3"	ตัว	1	330	330
23.1.200		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.	ตัว	4	520	2,080
23.1.400		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 400 มม.	ตัว	12	1,040	12,480
		รวมข้อ 2				28,242
27	2.3	ค่าขนส่ง กทม.- บางปะกง รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว		1,507	-
	2.4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				819,407

งานโครงการก่อสร้าง 1, 2, 3 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงเส้นท่อ เพื่อตัดแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

แบบเลขที่ PWA 1 - 58 BP 008 (1/4 - 4/4)

ผู้จัดทำ ดนัย อ้นมงคล
ผู้ตรวจสอบ สุรศักดิ์ วงศ์ประจักษ์
พนักงาน ประยูร ศิริธนาสวัสดิ์
วันที่ 19-มี.ค.-2558

ค่าน้ำมันดีเซล 26.49 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	3	มาตรวัดน้ำ Ø 300 มม. (หน้าเทวกรรมโอสถ)				
	3.1	มาตรวัดน้ำ Ø 300 มม. ชนิด Electro Magnetic พร้อมตู้ควบคุม	ชุด	1	215,500	215,500
1.8.300		ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 300 มม.	ม.	9	2,682	24,138
2.1.300		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 300 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	2	21,100	42,200
2.6.300		เช็ควาล์วมีระบาย ขนาด 300 มม.	ตัว	1	16,640	16,640
2.9.3		แอร์วาล์ว ขนาด 2"	ตัว	1	7,890	7,890
3.8.300		หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 300 มม.	แผ่น	8	3,196	25,568
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	1	230	230
3.11.300		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	17	600	10,200
3.12.315		ท่อนสัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม. PN6.3	ตัว	1	5,617	5,617
4.3.300		ข้อโค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 300 มม.	ตัว	6	6,270	37,620
4.5.11		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 300 x 100 x 300 มม.	ตัว	1	6,715	6,715
		T - Strainer ขนาด 300 มม.	ตัว	1	40,700	40,700
5.7.300		บ่อมาตรวัดน้ำ ขนาด 300 มม.+ (พื้น คสล. รับมาตร)	ตัว	1	22,631	22,631
9.5.300		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 300 มม.(แนวตั้ง) มีเข็ม	จุด	2	5,430	10,860
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	2	100	200
		รวมข้อ 1.				466,709
	3.2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 300 มม.	ชุด	1	5,700	5,700
21.8.300		ค่าแรงวางท่อเหล็ก S ขนาด 300 มม.	ม.	9	227	2,043
22.1.300		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 300 มม.	ตัว	2	1,320	2,640
22.9.3		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 2"	ตัว	1	220	220
23.1.300		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 300 มม.	ตัว	9	780	7,020
		รวมข้อ 2				17,623
27	3.3	ค่าขนส่ง กทม.- บางปะกง รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว		1,507	-
	3.4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				484,332

งานโครงการก่อสร้าง 1, 2, 3 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1


รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงเส้นท่อ เพื่อตัดแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

แบบเลขที่ PWA 1 - 58 BP 008 (1/4 - 4/4)





ผู้จัดทำ ดนัย อ้นมงคล
ผู้ตรวจสอบ สุรศักดิ์ วงศ์ประจักษ์
พนักงาน ประยูร ศิริธนาสวัสดิ์

วันที่ 19-มี.ค.-2558

ค่าน้ำมันดีเซล 26.49 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	4	มาตรวัดน้ำ Ø 100 มม. (หน้าเทวกรรมโอสถ)				
	4.1	งานกลับมาตรวัดน้ำขนาด Ø 100 มม.				
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	1	230	230
5.7.150		บ่อมาตรวัดน้ำ ขนาด 100 มม.+ (พื้น คสล. รับมาตร)	ตัว	1	7,042	7,042
		รวมข้อ 1.				7,272
	4.2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 100 มม.	ชุด	1	440	440
21.9.8		ค่าแรงวางท่อเหล็ก GS ขนาด 4"	ม.	1.50	69	104
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	2	440	880
		รวมข้อ 2				1,424
27	4.3	ค่าขนส่ง กทม.- บางปะกง รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว		1,507	-
	4.4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				8,696


งานโครงการก่อสร้าง 1, 2, 3 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงเส้นท่อ เพื่อตัดแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

แบบเลขที่ PWA 1 - 58 BP 008 (1/4 - 4/4)


ผู้จัดทำ ดนัย อ้นมงคล
ผู้ตรวจสอบ สุรศักดิ์ วงศ์ประจักษ์
หน.งานฯ ประยูร ศิริธนาสวัสดิ์

วันที่ 19-มี.ค.-2558

ค่าน้ำมันดีเซล 26.49 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	5	ประธานท่อเดิม				
	5.1	ท่อและอุปกรณ์				
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1	13,800	13,800
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	1	230	230
3.11.200		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	3	385	1,155
3.11.300		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	5	600	3,000
3.12.225		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม. PN6.3	ตัว	2	2,997	5,994
4.5.6		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 200 x 200 x 200 มม.	ตัว	1	4,040	4,040
4.5.11		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 300 x 100 x 300 มม.	ตัว	1	6,715	6,715
4.5.13		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 300 x 200 x 300 มม.	ตัว	1	7,410	7,410
4.5.15		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 300 x 300 x 300 มม.	ตัว	1	8,525	8,525
9.10.200		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม.	จุด	1	310	310
9.10.300		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 300 มม.	จุด	3	770	2,310
		รวมข้อ 1.				53,489
	5.2	ค่าแรงงาน				
23.1.200		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.	ตัว	3	520	1,560
23.1.300		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 300 มม.	ตัว	3	780	2,340
		รวมข้อ 2				3,900
27	5.3	ค่าขนส่ง กทม.- บางปะกง รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว		1,507	-
	5.4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				57,389