


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนทางแยกเข้าลำทับ - ควนกุล ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๔๔๗๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔,๗๕๘,๒๙๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๔,๗๕๘,๒๙๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต	ประธานกรรมการ	
นายอภิชัย รอดอยู่	กรรมการ	
นายธนภฤต สุพัฒน์ผล	กรรมการ	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนทางแยกเข้าลำทับ - ควนกุล ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสคลองท่อม


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทางแยกเข้าลำทับ - ควนกุล ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่					
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสคลองท่อม					
1	ประเภทงานทาง					
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2558(34)คท05(26)	3,582,753	1.3322	4,772,943.55		
	รวมประเภทงานทาง	3,582,753	1.3322	4,772,943.55		
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		
				4,772,943.55		
				คิดเป็นเงินประมาณการตามงบประมาณที่ได้จัดสรร		
				4,758,290.00	(รวม VAT)	
	ตัวอักษร			สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน		
				หรือคิดเป็นเงิน	4,447,000.00	(ไม่รวม VAT)
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	311,290.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

๑๗. 

( นายพิชญ์พงศ์ ทิพย์ชิต )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายอภิชัย รอดอยู่ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายธนฤต สุพรรณผล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนทางแยกเข้าลำทัพ - ควนกุล ด.หัวน้าขาว อ. คลองท่อม จ.กระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

แบบเลขที่ 2558(34)คท05(26)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	6,235		275	1,714,625	131	816,785	2,531,410
3	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	96		1,516	145,536	108	10,368	155,904
4	ท่อปลอก ดันลวด							
5	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	106		1,901	201,506	162	17,172	218,678
6	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว ป่อแอร์วาล์ว							
7	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + น๊يبกัญแจ Ø 150 มม.	3		7,840	23,520	660	1,980	25,500
8	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
9	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง, ข้อโค้ง, หน้างาน, STUB END & BACIN	1		501,603	501,603			501,603
10	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2		13,800	27,600			27,600
11	ค่าป่าทศสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	13				900	11,700	11,700
12	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./1000 ม.)	7				150	1,050	1,050
13	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (ขนอม)	6		14,886	94,080			94,080
14	ซ่อม ทางเท้า ลาดยาง คอนกรีต	6		2,538	15,228			15,228
รวมเงิน								3,582,753
Factor F = 1.3322								4,772,943
ประมาณราคา								4,772,943
งบประมาณที่ได้จัดสรร								4,758,290

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3322

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

( สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


ตรวจสอบประมาณการ

กพ. 

(นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต)  
รท.หัวหน้างานแหล่งน้ำ  
ประธานกรรมการ



(นายอภิชัย รอดอยู่)  
ช่างโยธา ๔  
กรรมการ



(นายธนกฤต สุทัศน์ผล)  
นายช่างโยธา ๕  
กรรมการ