

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษมไปทางบ้านแม่เล (ใกล้ปั้มปตท.จิงโจ้) ต.ชั้นเงิน

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๔๙๒,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๗๓๖,๔๔๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. บัญชีประมาณราคากลาง

๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๓,๗๓๖,๔๔๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิชญ์ เจริญพร

ประธานกรรมการ

นายสถาพร เชาวลิต

กรรมการ

นายประจักษ์ จันท

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษมไปทางบ้านแม่เล (ใกล้เคียง ปตท. จังใจ)
ด.ชั้นเงิน อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

แบบเลขที่ ลส. 58 14

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	3,136.00	ม.	533.00	1,671,488.00	179.00	561,344.00	2,232,832.00
	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	20.00	ม.	1,980.00	39,600.00	131.00	2,620.00	42,220.00
2	ท่อปลอก ดันลอด							
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 300 มม.	60	ม.	2442	146520	227	13620	160140
3	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	3	ชุด	10790	32370	880	2640	35010
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน	1.00	เหมา	90,195.00	90,195.00	5,960.00	5,960.00	96,155.00
	STUB END & BACING RING ฯลฯ							
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	3.00	ชุด	13,800.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
6	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	7.00	-	0.00	0.00	900.00	6,300.00	6,300.00
7	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	4.00	-	0.00	0.00	150.00	600.00	600.00
8	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(หลังสวน)	5.26	เที่ยว	10,433.00	54,877.58	-	-	54,877.58
9	ค่าซ่อม ทางเท้า ลาดยาง คอนกรีต	180.00	ตร.ม.	470.00	84,600.00	50.00	9,000.00	93,600.00
รวมเงิน								2,763,134.58
Factor F = 1.3532								3,739,073.71
ประมาณราคา								3,736,440.00

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3532

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(นายมาโนชญ์ เจริญพร)
หัวหน้างานแผนงาน
ประธานกรรมการ

(นายสถาพร เขียวลิต)
วิศวกร ๖
กรรมการ

(นายประจักษ์ จันท)
นายช่างโยธา ๕
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษมไปทางบ้านแม่เล (โกลัม ปตท. จังโจ)

ต.ชั้นเงิน อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษมไปทางบ้านแม่เล (โกลัม ปตท. จังโจ) ต.ชั้นเงิน อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ ลส. 58 23	2,763,134.58	1.3532	3,739,073.71	
	รวมประเภทงานทาง	2,763,134.58	1.3532	3,739,073.71	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			3,739,073.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,736,440.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			3,492,000.00 (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			244,440.00

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(นายมาโนชญ์ เจริญพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาพร เชาวลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง