

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขยายเขตการจำหน่ายน้ำ หน้าอุ้มหมาย - โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ต.ไม้เรียง

อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉวาง

๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๘๓๘,๐๐๐ บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๓๗๑,๐๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. บัญชีประมาณราคากลาง

๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๓๗๑,๐๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวมณฑี สิทธิคุณ

ประธานกรรมการ

นายชาคร ชัยยศ

กรรมการ

นายธีระวุฒิ พังแพร่

กรรมการ

โครงการขยายเขตการจำหน่ายน้ำ หน้าอุ้มหมำย - โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการขยายเขตการจำหน่ายน้ำ หน้าอุ้มสมหมาย -- โรงเรียนไม้ เรียงประชาสรรค์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี				
1	<u>ประเภทงานทาง</u>				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2558(17)จด.12(12)	1,747,402.00	1.3574	2,371,923	
	รวมประเภทงานทาง	1,747,402.00	1.3574	2,371,923	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			2,371,923	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,371,000	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		2,215,887.85	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		155,112.15	

(น.ส.มณฑี สิทธิคุณ)

(นายชาคร ชัยยศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธีระวุฒิ พังแพร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
หน้าอุ้มหมาย - โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

แบบเลขที่ 2558(17)จต.12(12)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10	27	ม.	439	11,853	144	3,888	15,741
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3	3,422	ม.	275	941,050	131	448,282	1,389,332
3	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. รวม Backing-Ring	9	ชุด	1,132	10,188	-	-	10,188
4	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	24	ม.	1,901	45,624	162	3,888	49,512
5	ท่อ S/P (ปลอก ตันท่อลอด) Ø 300 มม.	26	ม.	2,442	63,492	1,936	50,336	113,828
6	ค่าเตรียมงานตันท่อลอด-Sheet pile	1	จุด	27,000	27,000	-	-	27,000
7	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบคลุมแฉะ Ø 150 มม.	3	ชุด	7,840	23,520	660	1,980	25,500
8	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	2	ตัว	2,390	4,780	390	780	5,560
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	5	ตัว	1,750	8,750	390	1,950	10,700
10	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	2	ตัว	860	1,720	-	-	1,720
11	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	15	ตัว	240	3,600	50	750	4,350
12	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
13	ค่าซ่อมคอนกรีต	10	ตร.ม.	440	4,400	50	500	4,900
14	ค่าซ่อมลาดยาง	8	ตร.ม.	440	3,520	30	240	3,760
15	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	7	-	0	0	900	6,300	6,300
16	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./1000 ม.)	4	-	0	0	150	600	600
17	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(จันดี)	3	เที่ยว	16,937	50,811	-	-	50,811
18								
รวมเงิน								1,747,402
Factor F = 1.3574								2,371,923
ประมาณราคา								2,371,000


นายปองทอง พงปลูก
(ผู้ประมาณราคา)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3574

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
หน้าอุ้มหมาย - โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

แบบเลขที่ 2558(17)จต.12(12)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10	27	ม.	439	11,853	144	3,888	15,741
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3	3,422	ม.	275	941,050	131	448,282	1,389,332
2	ท่อปลอก ดันลอด							
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	24	ม.	1,901	45,624	162	3,888	49,512
	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อลอด) Ø 300 มม.	26	ม.	2,442	63,492	1,936	50,336	113,828
	ค่าเตรียมงานดันท่อลอด-Sheet pile	1	จุด	27,000	27,000	-	-	27,000
3	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	3	ชุด	7,840	23,520	660	1,980	25,500
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน,STUB END & BACING RING ฯลฯ	1.00	เหมา	29,038	29,038	3,480	3,480	32,518
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
6	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	7	-	0	0	900	6,300	6,300
7	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	4	-	0	0	150	600	600
8	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(จันดี)	3	เที่ยว	16,937	50,811	-	-	50,811
9	ค่าซ่อม ทางเท้า ลาดยาง คอนกรีต	1.00	เหมา	7,920	7,920	740	740	8,660
					รวมเงิน			1,747,402
					Factor F =	1.3574		2,371,923
					ประมาณราคา			2,371,000

หมายเหตุ

สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

FACTOR F = 1.3574

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



(น.ส.มณฑดี สัทธิคุณ)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓
ประธานกรรมการ



(นายชาคร ชัยยศ)
วิศวกร 6
กรรมการ



(นายธีระวุฒิ พังแพร่)
นายช่างโยธา ๕
กรรมการ