

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.๖,๗ ต.ไม้เรียง ม.๓ ต.ฉวาง ม.๑ ต.นากะชะ อ.ฉวาง
จ. นครศรีธรรมราช

๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๘๓๖,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๙๓๗,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. บัญชีประมาณราคากลาง

๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๙๓๗,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิชญ์ เจริญพร	ประธานกรรมการ
--------------------	---------------

นายสถาพร เขาวลิต	กรรมการ
------------------	---------

นายธนภุต สุพัฒน์ผล	กรรมการ
--------------------	---------


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม. ๖,๗ ต.ไม้เรียง ม.๓ ต.ฉวาง ม.๑ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม. ๖,๗ ต.ไม้เรียง ม.๓ ต. ฉวาง ม.๑ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2558(17)จค11(16)	2,170,577	1.3532	2,937,225	
	รวมประเภทงานทาง	2,170,577	1.3532	2,937,225	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			2,937,225	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,937,000	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		2,744,859.81	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		192,140.19	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


.....
(นายโนนชัย เจริญพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายสถาพร เชาวลิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายธนกฤต สุพัฒน์ผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชน ม.2,4 ต.ชนอม อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนอม อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนอม

แบบเลขที่ 2558 ขน 1 (27)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10	81		439	35,559	144	11,664	47,223
3	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3	3,612		275	993,300	131	473,172	1,466,472
4	ท่อปลอก ดันลอด							
5	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	36		1,901	68,436	162	5,832	74,268
6	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อลอด) Ø 300 มม.	80		2,442	195,360	1,936	154,880	350,240
7	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 150 มม.	5		7,840	39,200	660	3,300	42,500
9	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
10	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน ,STUB END &	1		49,970	49,970	-	-	49,970
11	ชุดดับเพลิง Ø 4"	3		13,800	41,400	-	-	41,400
12	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	8		0	0	900	7,200	7,200
13	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	4		0	0	150	600	600
14	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(จันดี)	3		16,468	49,404	-	-	49,404
15	ค่าซ่อม ทางเท้า ลาดยาง คอนกรีต	1		9,080	9,080	-	-	9,080
16	หลัก กสธ. แสดงแนวท่อ	18		240	4,320	50	900	5,220
17	ค่าเตรียมงานดันท่อลอด-Sheet pile	1		27,000	27,000	-	-	27,000
รวมเงิน								2,170,577
Factor F = 1.3532								2,937,225
ประมาณราคา								2,937,000

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3532

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 22.89

(สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


(นายอินชัย เจริญพร)
หัวหน้างานแผนงาน
ประธานกรรมการ


(นายสถาพร เชาวลิต)
วิศวกร ๖
กรรมการ


(นายรณกฤต สุทัศนผล)
นายช่างโยธา ๕
กรรมการ