

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงราวกันตกในระบบผลิต ระยะที่ ๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๑๐,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๓,๒๑๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงและติดตั้งราวกันตกพร้อมงานประกอบอื่นๆ ของถังตกตะกอนและถังกรอง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๑๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓,๒๑๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๓ แผ่น / ชุด

๕.๑ งานอาคาร

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายณัฐพร พุทธิศรี วิศวกร ๕ กรรมการฯ

๖.๓ นางสาวศุภราภรณ์ แสงอุไร ช่างโยธา ๔ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงรวางันตกในระบบผลิต ระยะที่ 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

แบบเลขที่ กผว.หญ. 17/58

วันที่


9 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	เป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	สรุปราคาก่อสร้าง				
	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง งานปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ				
	ประเภทงานอาคาร				
	1. ก่อสร้างและปรับปรุงรวางันตกในระบบผลิต	1,974,879.00	0.2641	521,565.54	2,496,444.54
	2. โครงสร้างเหล็กทางเชื่อมพร้อมรวางันตก	583,763.00	0.2641	154,171.81	737,934.81
	รวมประเภทงานอาคาร	2,558,642.00	0.2641	675,737.35	3,234,379.35
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น รวมภาษี 7%				3,234,379.35
	ค่าก่อสร้างไม่รวมภาษี 7%				3,022,784.44
	ค่าก่อสร้างไม่รวมภาษี 7% (พิเศษ)				3,000,000.00
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				3,000,000.00


หมายเหตุ


- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้อง

ปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้



ประธานฯ


(นายณัฐพร พุทธิศรี)
วิศวกร 6


(น.ส.ศุภรณ์ แสงอุไร)
ช่างโยธา 4
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงรื้อถอนคันกั้นน้ำในระบบผลิต ระยะที่ 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ กผว.หญ 17/58

วันที่

9 กันยายน 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1. ก่อสร้างและปรับปรุงรื้อถอนคันกั้นน้ำในระบบผลิต							
1.1	โรงกรองน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม.							
	เหล็ก GS Ø 2" (BS-M)	กก.	19,198.0	38.50	739,123.00	13.50	259,173	998,296.00
	เหล็ก GS Plate หนา 4.50 mm. แบบที่ 1	ชุด	400.0	350.00	140,000.00	-	-	140,000.00
	เหล็ก GS Plate หนา 4.50 mm. แบบที่ 2	ชุด	545.0	110.00	59,950.00	-	-	59,950.00
	Chemical Bolt M8	ชุด	1,600.0	60.00	96,000.00	-	-	96,000.00
	Chemical Bolt M10	ชุด	2,180.0	70.00	152,600.00	10.00	21,800	174,400.00
	ทาสีเหล็กรื้อถอนคันกั้นน้ำ	ตร.ม.	582.0	50.00	29,100.00	35.00	20,370	49,470.00
1.2	โรงกรองน้ำขนาด 4,000 ลบ.ม./ชม.							
	เหล็ก GS Ø 2" (BS-M)	กก.	4,675.0	38.50	179,988.00	13.50	63,113	243,101.00
	เหล็ก GS Plate หนา 4.50 mm. แบบที่ 2	ชุด	340.0	110.00	37,400.00	-	-	37,400.00
	Chemical Bolt M10	ชุด	1,360.0	70.00	95,200.00	10.00	13,600	108,800.00
	ทาสีเหล็กรื้อถอนคันกั้นน้ำ	ตร.ม.	150.0	50.00	7,500.00	35.00	5,250	12,750.00
	ปรับปรุงผิวและทาสีรื้อถอนคันกั้นน้ำเดิม	ม.	220.0	30.00	6,600.00	20.00	4,400	11,000.00
1.3	โรงกรองน้ำขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม.							
	เหล็ก GS Ø 2" (BS-M)	กก.	135.0	38.50	5,198.00	13.50	1,823	7,021.00
	H 200x200 ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	599.0	27.00	16,173.00	10.00	5,990.00	22,163.00
	[100x50 ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	95.0	27.00	2,565.00	10.00	950.00	3,515.00
	ตะแกรงเหล็กฉีกชุบสังกะสี (XG:21)	ตร.ม.	5.0	937.50	4,688.00	125.00	625.00	5,313.00
	แผ่นเหล็กขนาด 300x300x10 มม.	แผ่น	4.0	450.00	1,800.00	150.00	600.00	2,400.00
	Chemical Bolt M16	ชุด	16.0	90.00	1,440.00	10.00	160	1,600.00
	ทาสีเหล็กรื้อถอนคันกั้นน้ำ	ตร.ม.	20.0	50.00	1,000.00	35.00	700	1,700.00
	รวมข้อ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงรื้อถอนคันกั้นน้ำในระบบผลิต				1,576,325.00		398,554.00	1,974,879.00
	2. โครงสร้างเหล็กทางเชื่อมพร้อมรื้อถอนคันกั้นน้ำ							
2.1	เสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 x 13.00 เมตร	ต้น	4.0	14,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00
2.2	สกรูหัวเสาเข็ม	ต้น	4.0	-	-	250.00	1,000.00	1,000.00
2.3	ดินชุด-ดินถม	ลบ.ม.	10.0	-	-	194.00	1,940.00	1,940.00
2.4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.0	485.98	486.00	64.00	64.00	550.00
2.5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.0	1,400.00	7,000.00	398.00	1,990.00	8,990.00
2.6	คอนกรีตชนิด ค.2	ลบ.ม.	7.0	2,119.63	14,837.00	391.00	2,737.00	17,574.00
2.7	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	45.0	400.00	18,000.00	133.00	5,985.00	23,985.00
2.8	ตะปู	กก.	10.0	49.07	491.00	-	-	491.00
2.9	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (SR 24)	กก.	110.0	24.68	2,715.00	3.40	374.00	3,089.00
2.10	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (SD 30)	กก.	175.0	23.04	4,032.00	3.40	595.00	4,627.00
2.11	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (SD 30)	กก.	415.0	22.92	9,512.00	3.40	1,411.00	10,923.00
2.12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.0	37.38	748.00	-	-	748.00
2.13	J-Bolt M16 ยาว 0.70 ม. (Hot Dip)	ตัว	20.0	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00
2.14	Chemical Bolt M16	ตัว	16.0	90.00	1,440.00	10.00	160.00	1,600.00
2.15	H 125x125 ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	340.0	27.00	9,180.00	10.00	3,400.00	12,580.00
2.16	H 200x200 ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	860.0	27.00	23,220.00	10.00	8,600.00	31,820.00

.....
ประธานฯ

(นายณัฐพร พงษ์ศิริ)
วิศวกร 5

.....
(น.ส.ศราภรณ์ แสงอุไร)
ช่างโยธา 4
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงรื้อถอนคันกั้นน้ำในระบบผลิต ระยะที่ 1 กบ.สาขาหาดใหญ่


สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ กผว.หญ 17/58


วันที่


9 กันยายน 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
2.17	[75x40 ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	360.0	27.00	9,720.00	10.00	3,600.00	13,320.00
2.18	[100x50 ยาวท่อนละ 6.00 ม.	กก.	455.0	27.00	12,285.00	10.00	4,550.00	16,835.00
2.19	ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลวาไนซ์ (XG:21)	ตร.ม.	25.0	937.50	23,438.00	125.00	3,125.00	26,563.00
2.20	เหล็ก GS Ø 2" (BS-M)	กก.	310.0	38.50	11,935.00	13.50	4,185.00	16,120.00
2.21	แผ่นเหล็กขนาด 600x300x10 มม.	แผ่น	4.0	650.00	2,600.00	150.00	600.00	3,200.00
2.22	แผ่นเหล็กขนาด 400x400x10 มม.	แผ่น	4.0	450.00	1,800.00	150.00	600.00	2,400.00
2.23	ล้อเลื่อนเหล็กคู่ ชนิดสแตนเลส dia. 5" (บน-ล่าง)	ชุด	20.0	2,720.00	54,400.00	100.00	2,000.00	56,400.00
2.24	ผนังปูนฉาบ	ตร.ม.	34.0	75.00	2,550.00	100.00	3,400.00	5,950.00
2.25	งานสี	ตร.ม.	164.0	30.00	4,920.00	35.00	5,740.00	10,660.00
รวมข้อ 2 โครงสร้างเหล็กทางเชื่อมพร้อมรื้อถอนคันกั้น					274,309.00		56,056.00	583,763.00



ประธานฯ


 (นายณัฐพร พุทศรี)
 (.....)
 วิศวกร
 กรรมการ


 (น.ส.ศุภราภรณ์ แสงอุทัย)
 (.....)
 ช่างโยธา 4
 กรรมการ