ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกปากน้ำ – อบต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๗๓๐,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต ประธานกรรมการ

นายชลินธร ชานะมัย กรรมการ

นายธนกฤต สุพัฒน์ผล กรรมการ

สรุปประมาณราคา

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกปากน้ำ - อบต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
1.1		
	รวมข้อ 1 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
	Factor F. (-)	
	รวมเป็นเงิน	-
2	งานก่อสร้างทาง	
2.1	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกปากน้ำ - อบต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่	3,227,905.00
	ตามแบบเลขที่ 2558(26)อล02(25)	
	รวมข้อ 2 งานก่อสร้างทาง	3,227,905.00
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	1.3322
	รวมเป็นเงิน	4,300,215.04
3	งานก่อสร้างอาคาร	
3.1		
	รวมข้อ 3 งานก่อสร้างอาคาร	-
	Factor F. (-)	
	รวมเป็นเงิน	-
	รวมเงินทั้งโครงการ	4,300,215.04
	SAY(รวม VAT)	4,300,000
	หรือคิดเป็นเงิน (ไม่รวม VAT)	4,018,691.59
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	281,308.41

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลินธร ชานะมัย)

วิศวกร ๕

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนกฤต สุพัฒน์ผล)

นายช่างโยธา ๕

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ
สามแยกปากน้ำ - อบต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก

แบบเลขที่ 2558 (26) อล 02(25) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	3	ชุด	10,790	32,370	880	2,640	35,010
2	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	12	ชุด	7,840	94,080	660	7,920	102,000
3	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	20	ม.	1,160	23,200	108	2,160	25,360
4	บ่อรับ-บ่อดัน	2	จุด	27,000	54,000	-	-	54,000
5	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อลอด) Ø 300 มม.	36	ม.	2,442	87,912	1,936	69,696	157,608
6	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 10	37	ม.	211	7,807	113	4,181	11,988
7	ชุดดับเพลิง Ø 4"	7	ชุด	13,800	96,600	-	-	96,600
8	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 10	37	ม.	211	7,807	113	4,181	11,988
9	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อลอด) Ø 300 มม.	36	ม.	2,442	87,912	1,936	69,696	157,608
10	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา Ø 150 มม.	4	ชุด	10,473	41,892	1,200	4,800	46,692
11	แอร์วาล์ว Ø 1"	4	ตัว	2,930	11,720	110	440	12,160
12	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	82	ม.	1,516	124,312	108	8,856	133,168
13	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา Ø 150 มม.	5	ชุด	10,473	52,365	1,200	6,000	58,365
14	เสารับท่อ ขนาด 1.00x1.00 ม.	2	ชุด	43,575	87,149	-	-	87,149
15	เสารับท่อ ขนาด 1.20x1.00 ม.	1	ชุด	44,524	44,524	-	-	44,524
16	โครงถักรับท่อ s/p Ø 150-200 มม. รวมอุปกรณ์รับท่อ	40	เมตร	1,877	75,097	903	36,114	111,211
17	บ่อแอร์วาล์ว	1	บ่อ	4,800	4,800	300	300	5,100
18	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	3,313	ม.	275	911,075	131	434,003	1,345,078
19	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	424	ม.	533	225,992	179	75,896	301,888
20	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	54	ม.	1,901	102,654	162	8,748	111,402
21	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	ชุด	218,900	218,900	14,300	14,300	233,200
22	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	19	ตัว	240	4,560	50	950	5,510
23	ค่าขนส่ง รถบรรทุก10ล้อ(กระบี่)	4	เที่ยว	18,124	72,496	-	-	72,496
24	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	4	-	0	0	150	600	600
25	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	8	-	0	0	900	7,200	7,200
	หมายเหตุ ราคาน้ำมัน 23.29บาท							

รวมเงิน	3,227,905
FactorF = 1.3322	4,300,215
ประมาณราคา	4,300,000

นายชลินธร ชานะมัย
วิศวกร 5
(ผู้ประมาณราคา)

(สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ
FACTOR F = 1.3322
สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %