



กปร.บ 2149
เลขรับที่.....
ลงวันที่ ๓๑ ก.ย. 2558

งานพัสดุฯ กปร.บ.๖
เลขที่รับ 2322
วันที่ ๓๑ ก.ย. 2558

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

ที่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่ กปร.บ.๖/๔๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อใช้เป็นราคากลางของงานจ้างเหมา งาน ปรับปรุงเส้นท่อถนนมิตรภาพ บริเวณจุดกลับรถสะพานลำน้ำพองเก่า บ้านปากพอง ถึงหน้าร้านคูโบต้า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประมาณราคาของ กองแผนและวิชาการ ตามที่แนบแล้ว เห็นว่าเป็น ราคาที่เหมาะสม คณะกรรมการฯ จึงขอกำหนดราคากลาง เพื่อใช้เป็นราคากลางในการประมูลก่อสร้างจ้างเหมางาน นี้เป็นเงิน ๔,๓๘๗,๐๐๐.- บาท (เงินสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-) ซึ่งราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียบร้อยแล้ว

เรียน ผอ.กปร.

ได้แนบเอกสารไป ผอ.กปร.บ.๖.

ให้ติดตามเด่น สอบราคาตาม ตามที่

ได้ขอความเห็นชอบจาก ผอ.กปร.บ.๖

๓๑/๘/๕๘

๑๒๕๕

(นายชุมพล วงศ์สินอุดม)

หัวหน้างาน ๘ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายติลก กิตติภักดีกุล)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายจักรพงษ์ สุโคตร)

นายช่างโยธา ๖

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางรจนา พันธุ์แสง)

นักบริหารงานทั่วไป ๖

เรียน ผอ.คปร.บ.๖

เพื่อโปรดพิจารณา ให้อำนาจการอนุมัติ

จากคณะกรรมการฯ

๓๑/๘/๕๘

๑๒๕๕

(นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

๓๑/๘/๕๘

(นายเสริม ทิคุนทด)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

- ๑ ก.ย. ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6


สรุป บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ค่าวัสดุและแรงงาน

งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมิตรภาพ บริเวณจุดกลับรถสะพานลำน้ำพองเก่าบ้านปากพอง ถึงหน้าร้านคูโบต้า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง

ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/199/58

ลำดับ	รายการ/ขนาด	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุและอุปกรณ์	2,707,710
2	ค่าแรง	606,201
3	รวม (ข้อ1+ข้อ2) เป็นเงิน	3,313,911
4	ค่า Factor F = 1.2451 (F x ข้อ3)	4,126,151
5	ราคาที่เหมาะสม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	4,100,000
6	ราคาที่เหมาะสมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,387,000
7	งบประมาณที่รับจัดสรร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	4,100,000

สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน



ประธานฯ

(นายคิลก กิตติภักดีกุล)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1



กรรมการฯ

(นายจักรพงษ์ สุโคตร)

นายช่างโยธา 6



กรรมการฯ

(นางรจนา พันธุ์แสง)

นักบริหารงานทั่วไป 6

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ค่าวัสดุและแรงงาน งานบรรบริ่งเส้นท่อนมมครภาพ บริเวณจุดกบลรตสะพานลานาพองเกาบ้านพากพอง ถนพารานตุเบตา อ.นาพอง จ. ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนพอง ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/199/58								แผ่นที่ 1/1 ปริมาณการเลขที่ กปภ.ข.6/203/58
ลำดับที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ท่อและอุปกรณ์ ขนาด ๑ 600 มม.							
	ท่อปลอก S ขนาด 600 mm.(ชุดวาง)	ม.	33	4,305	142,065	536	17,688	159,753
	รวมเป็นเงินข้อ 1				142,065		17,688	159,753
2	ท่อและอุปกรณ์ ขนาด ๑ 400 มม.							
	ท่อ HDPE ขนาด 400 mm. (PN 6) (Class 100)	ม.	1175	1,690	1,985,750	421	494,675	2,480,425
	STUBEND & BACKING RING OD 400 mm.	ตัว	6	7,853	47,118	-	-	47,118
	ข้อโค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 400 mm.	ตัว	2	9,920	19,840	1,040	2,080	21,920
	สามทางลด หน้างานกลาง ขนาด 400 x 150 mm.	ตัว	2	9,765	19,530	1,040	2,080	21,610
	ท่อนสั้นหน้างานด้านเดียว ขนาด 400 mm.	ตัว	2	6,630	13,260	1,040	2,080	15,340
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 400 mm.	ตัว	6	1,240	7,440	-	-	7,440
	อีโบลท์ ขนาด 400 mm.	ตัว	2	3,150	6,300	-	-	6,300
	ค่าแรงตัดประสานท่อ ขนาด 400 mm.	จุด	4	-	-	2,000	8,000	8,000
	รวมเป็นเงินข้อ 2				2,099,238		508,915	2,608,153
3	ท่อและอุปกรณ์ ขนาด ๑ 150 มม.							
	ท่อ PVC ขนาด 150 mm.ชั้น 8.5	ม.	679	280	190,120	72	48,888	239,008
	ประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 150 mm.(ครบชุด)	ชุด	2	7,840	15,680	660	1,320	17,000
	ท่อนสั้นหน้างาน+ปลายปากกระซัง ขนาด 150 mm.	ตัว	6	1,415	8,490	390	2,340	10,830
	สามทาง หน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 mm.	ตัว	2	2,575	5,150	390	780	5,930
	ข้อลดหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 150 x 100 mm.	ตัว	2	1,520	3,040	390	780	3,820
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 mm.	ตัว	10	380	3,800	-	-	3,800
	รวมเป็นเงินข้อ 3				226,280		54,108	280,388
4	ท่อและอุปกรณ์ ขนาด ๑ 100 มม.							
	ท่อนสั้นหน้างานด้านเดียว ขนาด 100 mm.	ตัว	1	890	890	260	260	1,150
	ท่อนสั้นหน้างาน+ปลายปากกระซัง ขนาด 100 mm.	ตัว	1	820	820	260	260	1,080
	อีโบลท์ ขนาด 100 mm.	ตัว	2	460	920	-	-	920
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 mm.	ตัว	2	230	460	-	-	460
	ค่าแรงตัดประสานท่อ ขนาด 100 mm.	จุด	2	-	-	440	880	880
	รวมเป็นเงินข้อ 4				3,090		1,400	4,490
5	อื่นๆ							
	ค่าซ่อมถนน คลส.	ตร.ม.	20	380	7,600	90	1,800	9,400
	ค่าซ่อมลาดยาง	ตร.ม.	10	260	2,600	65	650	3,250
	ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	220	220	48,400	55	12,100	60,500
	ค่าซ่อมท่อระบายน้ำ(ชนิดคอนกรีต,คลส)	ม.	10	630	6,300	270	2,700	9,000
	แท่นคอนกรีตรับอุปกรณ์	จุด	4	240	960	60	240	1,200
	ค่าประสานมาตรฐานผู้ใช้น้ำ ๑ 1/2" เดิมเข้ากับท่อ PVC 150 mm.	ชุด	22	2,358	51,876	-	-	51,876
	ค่าทดสอบท่อ250-400 mm. (ต่อ 500 ม.)	ช่วง	3	-	-	1,800	5,400	5,400
	ค่าคลอรีนล้างท่อ 250-400 mm. (ต่อ 1000 ม.)	ช่วง	2	-	-	600	1,200	1,200
	ค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ (กทม-อ.นาพอง)	เที่ยว	13	9,177	119,301	-	-	119,301
	รวมเป็นเงินข้อ 5				237,037		24,090	261,127
6	รวมเป็นเงินข้อ 1 ถึงข้อ 5							3,313,911
สามล้านสามแสนหนึ่งพันสามพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน								

นายดิเรก สัตติศักดิ์กุล
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

นายจักรพงษ์ สุโคตร
นายช่างโยธา

(นางรจนา พันธุ์แสง)
นักบริหารงานทั่วไป 6