


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม - สามแยกโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต ๓.๒๓๕
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕,๐๓๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕,๓๘๖,๒๓๗ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ งานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๕,๓๘๖,๒๓๗ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต	ประธานกรรมการ ๓.๒๓๕
นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย	กรรมการ 
นายประจักษ์ จันท	กรรมการ 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม - สามแยกโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม - สามแยก โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่				
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง				
		4,129,295.40	1.3322	5501047.3319	
	รวมประเภทงานทาง	4,129,295.40	1.3322	5,501,047.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			5,501,047.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ			5,386,237.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		5,033,866.36	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		352,370.64	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

AN. 


(นายพิณพงศ์ ทิพย์จิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม - สามแยกโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่

๗/๗/๕๖

แบบเลขที่ 2559(09)กบ02(21)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	3,955	ม.	533	2,108,015	179	707,945	2,815,960
2	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	17	ม.	869	14,773	193	3,281	18,054
3	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,274	ม.	129	164,346	101	128,674	293,020
4	ท่อ S/P (ปลอกวางท่อ) Ø 300 มม.	98	ม.	2,442	239,316	227	22,246	261,562
5	ท่อ S/P (ปลอกดันท่อลอด) Ø 400 มม.	15	ม.	3,150	47,250	2,541	38,115	85,365
6	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	34	ม.	1,980	67,320	131	4,454	71,774
7	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 200 มม.	6	ม.	1,722	10,332	131	786	11,118
8	ท่อ S/P (ปลอกวางท่อ) Ø 200 มม.	12	ม.	1,464	17,568	131	1,572	19,140
9	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	10	-	0	0	900	9,000	9,000
10	ค่าลอกรินล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	5	-	0	0	150	750	750
11	ค่าซ่อมคอนกรีต	15	ตร.ม.	470	7,050	50	750	7,800
12	ค่าซ่อมลาดยาง	11	ตร.ม.	440	4,928	30	336	5,264
13	บ่อแอร์วาล์ว	1	บ่อ	3,000	3,000	250	250	3,250
14	สำหรับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ Ø 200 มม.	6	ชุด	13,136	78,816	1,200	7,200	86,016
15	ค่าขนส่ง รถบรรทุก10ล้อ(กระบี่)	6.60	เที่ยว	18,124	119,618	-	-	119,618
16	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ	1	เหมา	321,604	321,604		0	321,604
รวมเงิน								4,129,295
Factor F = 1.3322								5,501,047
ประมาณราคา								5,386,273

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3322

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าน้ำมัน 23.29 บาท/ลิตร (ณ 3 ส.ค.58)

(ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)


ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อน. 

(นายพจน์พงศ์ ทิพย์ชิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง