


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA ปีม ปตท. (หจก.สิริพงษ์) ถึงวัดทุ่งหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๒๓๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อ HDPE (PN๖) Ø ๓๑๕ มม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔,๕๒๖,๑๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๔,๕๒๖,๑๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                        |               |                                                                                      |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล | ประธานกรรมการ |    |
| นายสุรสิทธิ์ ะจิติ     | กรรมการ       |   |
| นายณัฐวุฒิ สุทธิจันทร์ | กรรมการ       |  |

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับระบบ DMA ปีม์ ปตท.(หจก.สิริพงษ์) ถึงวัดทุ่งหลวง การ  
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                            | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
|       | สรุปราคาค่างานโครงการ                                                                                                                             |                                        |          |                                         |              |
|       | โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นทาง<br>เพื่อรองรับระบบ DMA ปีม์ ปตท.(หจก.สิริพงษ์) ถึงวัดทุ่ง<br>หลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร |                                        |          |                                         |              |
| ๑     | ประเภทงานทาง                                                                                                                                      |                                        |          |                                         |              |
|       | งานท่อ แบบเลขที่ ๒๕๕๘(๑๔)นส๐๔(๑๑)                                                                                                                 | ๓,๓๓๔,๕๑๘.๐๐                           | ๑.๓๕๗๔   | ๔,๕๒๖,๒๗๕.๐๐                            |              |
|       | รวมประเภทงานทาง                                                                                                                                   | ๓,๓๓๔,๕๑๘.๐๐                           | ๑.๓๕๗๔   | ๔,๕๒๖,๒๗๕.๐๐                            |              |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด                                                                                                                     |                                        |          | ๔,๕๒๖,๒๗๕.๐๐                            | ( รวม VAT )  |
|       | หรือคิดเป็นเงิน                                                                                                                                   |                                        |          | ๔,๒๓๐,๑๖๓.๐๐                            | (ไม่รวม VAT) |
|       | คิดเป็นราคากลาง                                                                                                                                   |                                        |          | ๔,๒๓๐,๐๐๐.๐๐                            | (ไม่รวม VAT) |
|       | ตัวอักษร                                                                                                                                          | สี่ล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน           |          |                                         |              |
|       |                                                                                                                                                   |                                        |          | ๔,๕๒๖,๑๐๐.๐๐                            | ( รวม VAT )  |
|       |                                                                                                                                                   |                                        |          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                         | ๒๙๖,๑๐๐.๐๐   |

หมายเหตุ Factor F = ๑.๓๕๗๔ ,เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% ,ประกันผลงาน ๐% ,ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ลงชื่อ.....

(นายสมภพ เลิศคณานิชกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสุรสิทธิ์ ะจิติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวุฒิ สุทธิจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง  
โครงการงบประมาณประจำปี 2558  
งานปรับปรุงพื้นที่รองรับระบบ DMA  
ปิ่น ปลต.(หงก.สิริพงษ์)จังหวัดหลวง  
การประสานภูมิภาควิชาการบ้านนาสาร

แบบเลขที่ 2558(14)นส04(11)

| ที่                                | รายการ                                                     | จำนวน | หน่วย  | ค่าวัสดุ(บาท) |           | ค่าแรงงาน(บาท) |         | รวมเป็นเงิน |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|
|                                    |                                                            |       |        | หน่วยละ       | รวม       | หน่วยละ        | รวม     |             |
| 1                                  | ท่อ HDPE 100 Ø 315 มม. PN 6                                | 1,539 | ม.     | 1,055         | 1,623,645 | 303            | 466,317 | 2,089,962   |
| 2                                  | ท่อ S/P (ปลอก_ต้นท่อตลอด) Ø 400 มม.                        | 32    | ม.     | 3,150         | 100,800   | 2,541          | 81,312  | 182,112     |
| 3                                  | ท่อ G/S Ø 2"                                               | 2     | ม.     | 179           | 358       | 20             | 40      | 398         |
| 4                                  | StubEnd&Backings-Ringเดี่ยวØdia.315มม.PN6รวมน๊อตประเก็นยาง | 6     | ชุด    | 3,502         | 21,012    | -              | -       | 21,012      |
| 5                                  | น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.                              | 1     | ชุด    | 230           | 230       | -              | -       | 230         |
| 6                                  | น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.                              | 1     | ชุด    | 380           | 380       | -              | -       | 380         |
| 7                                  | น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 300 มม.                              | 4     | ชุด    | 600           | 2,400     | -              | -       | 2,400       |
| 8                                  | ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 300 มม.           | 4     | ชุด    | 21,100        | 84,400    | 1,320          | 5,280   | 89,680      |
| 9                                  | ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2"                                     | 1     | ตัว    | 910           | 910       | 220            | 220     | 1,130       |
| 10                                 | เส้นทางหน้างาน Ø 300 x 100 x 300 มม.                       | 1     | ตัว    | 6,715         | 6,715     | 780            | 780     | 7,495       |
| 11                                 | เส้นทางหน้างาน Ø 300 x 150 x 300 มม.                       | 1     | ตัว    | 6,960         | 6,960     | 780            | 780     | 7,740       |
| 12                                 | ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 300 มม.                         | 1     | จุด    | 1,850         | 1,850     | -              | -       | 1,850       |
| 13                                 | นิปลิง Ø 2"                                                | 2     | ตัว    | 70            | 140       | -              | -       | 140         |
| 14                                 | หน้างานลดเกลียวใน ขนาด 100x50 มม.                          | 2     | ตัว    | 295           | 590       | -              | -       | 590         |
| 15                                 | รัดแยก PE Ø 315 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดียว (เหมา)         | 30    | ตัว    | 3,544         | 106,320   | -              | -       | 106,320     |
| 16                                 | รัดแยก PE Ø 315 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหมา)           | 7     | ตัว    | 4,268         | 29,876    | -              | -       | 29,876      |
| 17                                 | รัดแยก PE Ø 315 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 3/4" เดียว (เหมา)         | 1     | ตัว    | 3,945         | 3,945     | -              | -       | 3,945       |
| 18                                 | รัดแยก PE Ø 315 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1" เดียว (เหมา)           | 1     | ตัว    | 4,484         | 4,484     | -              | -       | 4,484       |
| 19                                 | แอร์วาล์ว Ø 2" ชนิดลูกกลิ้ง                                | 1     | ตัว    | 11,150        | 11,150    | 220            | 220     | 11,370      |
| 20                                 | บ่อแอร์วาล์ว                                               | 1     | บ่อ    | 4,800         | 4,800     | 300            | 300     | 5,100       |
| 21                                 | ชุดดับเพลิง Ø 6"                                           | 1     | ชุด    | 28,600        | 28,600    | -              | -       | 28,600      |
| 22                                 | ทรายรองท่อ                                                 | 534   | ลบ.ม.  | 651           | 347,634   | 50             | 26,700  | 374,334     |
| 23                                 | เชื่อมคอนกรีต                                              | 500   | ตร.ม.  | 470           | 235,000   | 50             | 25,000  | 260,000     |
| 24                                 | ค่าซ่อมลาดยาง                                              | 46    | ตร.ม.  | 440           | 20,240    | 30             | 1,380   | 21,620      |
| 25                                 | ค่าซ่อมผิวกระเบื้อง                                        | 20    | ตร.ม.  | 276           | 5,520     | 120            | 2,400   | 7,920       |
| 26                                 | คาน้ำทดสอบท่อ Ø 250 - 400 มม. (บ./500 ม.)                  | 3     | -      | -             | -         | 1,800          | 5,400   | 5,400       |
| 27                                 | ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 250 - 400 มม.(บ./1000 ม.)               | 2     | -      | -             | -         | 600            | 900     | 900         |
| 28                                 | ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(โดยสาร)                           | 5     | เที่ยว | 13,906        | 69,530    | -              | -       | 69,530      |
| ที่ราคามันต์เซลล์โลหะ 25.00-27.121 |                                                            |       |        |               |           |                |         |             |

ณัฐวุฒิ สุทธิจันทร์  
(ผู้ประมาณราคา)

(ผู้ตรวจ)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3574

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด                 | 3,334,518 |
| รวมเป็นเงิน(รวม Factor F แล้ว) F= 1.3574  | 4,526,275 |
| รวมเป็นเงิน (รวม Factor F แล้ว) ถอดVATออก | 4,230,163 |
| SAY                                       | 4,230,000 |
| ( สี่ล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน )          |           |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)                 | 296,100   |