

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพองแดง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๕๑๔,๒๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๗๖๐,๑๙๔ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๓,๗๖๐,๑๙๔ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ

นายพลากร พลอุดมโชค

กรรมการ

นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์

กรรมการ

ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้อง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพองแดง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพองแดง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ ๒๕๕๙ (๐๗)ทม.๐๑(๒๐)	2,755,191.35	1.3742	3,786,183.95	
	รวมประเภทงานทาง	2,755,191.35	1.3742	3,786,183.95	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			3,786,183.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,760,194.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			3,514,200.00 (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			245,994.00

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%




(นายมานิด อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพลากร พลอุดมโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิริยะ นรังกัทธิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
บ้านพองแดง ต.ห้วยเหมือง อ.ห้วยเหมือง จ.พิจิตร
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยเหมือง

แบบเลขที่ 2559(01) ทน. 01(20)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยเหมือง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,140.00	ม.	129	147,060	101	115,140	262,200.00
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	4,150.00	ม.	275.00	1,141,250	131.00	543,650	1,684,900.00
	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	45.00	ม.	1,516.00	68,220	108.00	4,860	73,080.00
2	ท่อปลอก							
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	14.00	ม.	1,464	20,496.00	131	1,834.00	22,330.00
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	52.00	ม.	1,901	98,852.00	162	8,424.00	107,276.00
3	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบถูญแฉง Ø 100 มม.	2.00	ชุด	5,330	10,660.00	440	880.00	11,540.00
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบถูญแฉง Ø 150 มม.	5.00	ชุด	7,840	39,200.00	660	3,300.00	42,500.00
	แอร์วาล์ว Ø 1"	3.00	ตัว	2,930	8,790.00	110	330.00	9,120.00
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้าจวน	1.00	เหมา	146,858.00	146,858.00	10,920.00	10,920.00	157,778.00
	STUB END & BACING RING ฯลฯ							
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	6.00	ชุด	13,800.00	82,800.00	0.00	-	82,800.00
6	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา Ø 150 มม.	4.00	ชุด	10,173.00	40,692.00	0.00	-	40,692.00
7	เสารับท่อ F1	2.00	ต้น	43,575.00	87,150.00	0.00	-	87,150.00
8	Truss รับท่อเหล็ก Ø 150 มม.	21.00	ม.	1,734.00	36,414.00	874.00	18,354.00	54,768.00
9	ค่าซ่อมคอนกรีต	40.00	ตร.ม.	470.00	18,800.00	50.00	2,000.00	20,800.00
10	ค่าซ่อมลาดยาง	15.00	ตร.ม.	440.00	6,600.00	30.00	450.00	7,050.00
11	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	11.00		0.00	-	900.00	9,900.00	9,900.00
12	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./1000 ม.)	6.00		0.00	-	150.00	900.00	900.00
13	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10ล้อ (พิจิตร)	4.85	เที่ยว	15,251.00	73,967.35	0.00	-	73,967.35
14	ทรายรองท่อ	23.00	ลบ.ม.	280.00	6,440.00	0.00	-	6,440.00
								2,755,191.35
Factor F = 1.3742								3,786,183.95
ประมาณราคา								3,760,194.00

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3742

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %




(นายมานัต อินทรประเสริฐ)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑
ประธานกรรมการ

สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


(นายพลการ พอดุมโชค)
วิศวกร ๕
กรรมการ


(นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์)
นายช่างโยธา ๕
กรรมการ