

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยมาบยางพร ๔๘ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
กปภ.สาขาพัตยา (ชั้นพิเศษ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กองแผนและวิชาการ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณปี ๒๕๕๙ (เงินรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๑๙,๐๐๐.-บาท (ไม่รวม-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)...

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๙๒๔,๓๑๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุธา สุนทรนันท์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกฤตธี มีมานัส กรรมการ

๖.๓ นายพิชัย สมัยมงคล กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ :งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2549 (เงินรายได้ กปภ.) ขอยมาบยางพร 48 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.สาขัพัตยา (พ

แบบเลขที่ : PWA1-59PT002 (1/3-3/3)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานโครงการก่อสร้าง 2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2	งานก่อสร้างทาง	2,192,516.00	1.3338	2,924,377.84	
3	งานก่อสร้างชลประทาน	-	-	-	
4	งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	
5	ประเภทงานและอื่นๆ	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก10.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				

รวมราคาค่าก่อสร้าง 2,924,377.84


สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2,924,377.84

สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2,733,063.40



นายสุรา สุนทรนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายกฤตธี มีมานัส

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายพิชัย สมัยมงคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2559 (เงินรายได้ กปภ.)

ชอยมาบยางพร 48 ค.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพทยา(พ)

แบบเลขที่ PWA1-59 PT002 (1/3-3/3)

วันที่

2-พ.ย.-2558

ค่าน้ำมันดีเซล

22.99 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ, อุปกรณ์				
1.5.225		ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6.0 (Class 100)	ม.	2,240	533	1,193,920
1.8.200		ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 200 มม.	ม.	16	1,980	31,680
2.1.200		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	3	10,790	32,370
2.9.8		แอร์วาล์ว ขนาด 2" แบบยกสูง	ชุด	1	11,700	11,700
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1	13,800	13,800
3.7.110		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	2	593	1,186
3.7.225		หน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม.	ชุด	6	1,891	11,346
3.8.200		หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม.	แผ่น	6	2,125	12,750
3.9.100		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	1	290	290
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	2	230	460
3.11.200		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	15	385	5,775
3.12.225		ท่อนสัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม. PN6.0	ตัว	11	2,997	32,967
4.12.225		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 225 (PN 6.0)	ตัว	2	1,283	2,566
4.16.6		สามทาง PE ขนาด 225 x 160 x 225 มม. ปลายเรียบ PN 6.0	ตัว	2	1,999	3,998
4.16.7		สามทาง PE ขนาด 225 x 225 x 225 มม. ปลายเรียบ PN 6.0	ตัว	1	2,062	2,062
8.1.200		เสารับท่อ A/C พร้อมเหล็กรัด ขนาด 200 มม.	คัน	6	2,660	15,960
9.2.200		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 200 มม.(แนวราบ)	จุด	2	150	300
9.10.200		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม.	จุด	3	310	930
12.1.200		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 200 มม.	เมตร	162	380	61,560
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	3	100	300
20.1.200		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ร่องดิน)	ม.	2,078	100	207,800
20.2.200		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ผิวจราจร)	ม.	162	180	29,160
26.1.3		ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	48	310	14,880
26.1.4		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	44	500	22,000
26.1.5		ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	154	250	38,500
		รวมข้อ 1.				1,748,260
	2	ค่าแรงงาน				
21.5.225		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. (PN 6.0)	ม.	2,240	179	400,960

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณราคา

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2559 (เงินรายได้ กปภ.)

ซอยมาบยางพร 48 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง(พ)


แบบเลขที่ PWA1-59 PT002 (1/3-3/3)

วันที่ 2-พ.ย.-2558
ค่าน้ำมันดีเซล 22.99 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
21.8.200		ค่าแรงวางท่อเหล็ก S ขนาด 200 มม.	ม.	16	131	2,096
22.1.200		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 200 มม.	ตัว	3	880	2,640
22.9.3		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 2"	ตัว	1	220	220
23.1.200		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.	ตัว	16	520	8,320
23.2.110		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	2	180	360
23.2.225		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 225 มม.	จุด	6	360	2,160
24.1.200		ค่าท่ออินสแตนท์ ขนาด 200 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	2,256	150/1000	450
24.2.200		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 200 มม. (บ./500 ม.)	ม.	2,256	900/500	4,500
25.1.200		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.	จุด	1	800	800
26.2.1		ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	เมตร	96	30	2,880
26.2.2		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	63	50	3,150
		รวมข้อ 2				428,536
27	3	ค่าขนส่ง กทม.- บางละมุง(พัทลุง) รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	6	2,620	15,720
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				2,192,516



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ