

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านควน, ห้วยพ้อ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๔๓๖,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๖๒๐,๔๗๕ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑,๖๒๐,๔๗๕ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต	ประธานกรรมการ
นางสาวจามาศ บุญสนิท	กรรมการ
นายธีระวุฒิ พังแพร่	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านควน, ห้วยพ้อ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านควน, ห้วยพ้อ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 4 02 58 10	1,193,808	1.3574	1,620,475	
	รวมประเภทงานทาง	1,193,808	1.3574	1,620,475	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			1,620,475	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,620,475	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		1,514,462.62	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		106,012.38	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

AN. 

(นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจันทาส บุนยสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนบ้านควน, ห้วยพ้อ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

แบบเลขที่ 4 02 58 10

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	2,615	ม.	275	719,125	131	342,565	1,061,690
2	ท่อปลอก ดันสอด							
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	6	ม.	1,901	11,406	162	972	12,378
3	ประตูน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกลูแฉะ Ø 150 มม.	2	ลูก	7,840	15,680	660	1,320	17,000
	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน ,STUB END &BACING R	1	เมตร	35,313	35,313	-	-	35,313
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
6	ค่าซ่อม ทางเท้า ลาดยาง คอนกรีต	1	งาน	1,040	1,040	-	-	1,040
7	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	6	บ.	0	0	900	5,400	5,400
8	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	3	บ.	0	0	150	450	450
9	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ(นาสาร)	2.56	เที่ยว	12,866	32,937	-	-	32,937
	รวมจำนวน 20.59 ณ วันที่ 21 ธ.ค.58							

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3574

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รวมเงิน 1,193,808


FactorF = 1.3574 1,620,475

ประมาณราคา 1,620,475

(หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)



นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต
วิศวกร 7 รักษาการ
หัวหน้างานแหล่งน้ำ



นางสาวจนาต บุญสนธิ
วิศวกร 6



นายธีระวุฒิ พังแพร่
นายช่างโยธา 5