

การประสานภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22	แผ่นที่ 2/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
---	---

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- งานหลังคา							
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. (สีน้ำเงิน)	แผ่น	576	65	37,440	-	-	37,440
	- ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	42	33	1,386	-	-	1,386
	- ค่างานมุงกระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	281	-	-	45	12,645	12,645
	- ขอยึดกระเบื้อง	ตัว	1,152	4	4,573	-	-	4,573
	- เหล็ก C-channel ขนาด 150 x 75 มม. = 18.6 กก./ม.	กก.	953	25	23,425	12.0	11,436	34,861
	- เหล็ก C ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	กก.	2,174	21	45,654	10.0	21,740	67,394
	- PLATE ขนาด 0.25 x 0.25 x 6 มม.	กก.	62	23	1,426	12.0	744	2,170
	- PLATE ขนาด 0.15 x 0.20 x 6 มม.	กก.	30	23	690	12.0	360	1,050
	- เชิงชาย+ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง	ม	39	545	21,255	94	3,666	24,921
	รวมข้อ 2				135,849		50,591	186,440
3	งานผนัง							
	- ผนังก่ออิฐมวล 1/2 แผ่น	ตร.ม.	369	168	61,992	89	32,841	94,833
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อก	ตร.ม.	3	174	522	80	240	762
	- ชัดมันผิวผนัง ค.ส.ล	ตร.ม.	592	65	38,480	87	51,504	89,984
	- ฉาบปูนเรียบผิวผนัง ค.ส.ล	ตร.ม.	197	54	10,638	87	17,139	27,777
	- ผนังกรุด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	10	258	2,580	166	1,660	4,240
	- ผนังกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	19	250	4,750	75	1,425	6,175
	- ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	37	421	15,577	75	2,775	18,352
	ขนาด 1 1/2" x 3" @ 0.60 x 0.60 ม.							-
	- ผิวปูนฉาบ	ตร.ม.	781	54	42,174	82	64,042	106,216
	- เอน ค.ส.ล	เมตร	300	160	48,000	62	18,600	66,600

ประธาน.....

(นายสมชาย ใจหาย)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)
วิศวกร ๔

การประสานงานภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22	แผ่นที่ 3/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	---

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง
	รวมข้อ 3				224,713		190,226	414,939
4	งานพื้น							
	- ผิวขัดมันเรียบพื้น ค.ส.ล	ตร.ม.	186	76	14,136	40	7,440	21,576
	- ตีเส้นพื้น ค.ส.ล	ตร.ม.	5	-	-	35	175	175
	- พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	4	283	1,132	158	632	1,764
	- พื้น ค.ส.ล ขัดมัน ผิวทา EPOXY สีฟ้า	ตร.ม.	77	160	12,320	85	6,545	18,865
	รวมข้อ 4				27,588		14,792	42,380
5	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบ	ตร.ม.	44	450	19,800	52	2,288	22,088
	โครงคร่าวลูมิเนียม T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม."							
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงคร่าว	ตร.ม.	85	335	28,475	97	8,245	36,720
	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3" @ 0.60 x 0.60 ม."							
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. สลักลวด -	ตร.ม.	43	335	14,405	80	3,440	17,845
	ตาข่ายเบอร์ 12 ขนาด 1" x 1" โครงคร่าวไม้เนื้อ							
	แข็งขนาด 1 1/2" x 3" @ 0.60 x 0.60 ม."							
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	201	62	12,462	82	16,482	28,944
	รวมข้อ 5				75,142		30,455	105,597
6	งานประตู่ - หน้าต่าง							
	- ป.1	ชุด	2	5,500	11,000	650	1,300	12,300
	- ป.2	ชุด	2	3,800	7,600	350	700	8,300

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิริพงษ์)
หัวหน้างานโครงการ

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๒

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)
วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22	แผ่นที่ 4/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	---

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง
	- ป.3	ชุด	2	3,500	7,000	350	700	7,700
	- ป.4	ชุด	1	3,000	3,000	350	350	3,350
	- ป.5	ชุด	1	7,500	7,500	2,000	2,000	9,500
	- ป.6	ชุด	3	1,800	5,400	350	1,050	6,450
	- น.1	ชุด	16	3,500	56,000	350	5,600	61,600
	- น.2	ชุด	5	2,500	12,500	300	1,500	14,000
	- น.3	ชุด	1	900	900	90	90	990
	- น.4	ชุด	3	1,700	5,100	150	450	5,550
	รวมข้อ 6				116,000		13,740	129,740
7	งานสุขภัณฑ์							
	- โถส้วมนั่งยองชนิดราดน้ำ	ชุด	1	1,165	1,165	150	150	1,315
	- อ่างล้างหน้า	ชุด	2	1,140	2,280	450	900	3,180
	- ที่ใส่สบู่	ชุด	1	250	250	120	120	370
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	1	250	250	120	120	370
	- ฝักบัวสายอ่อน + ก๊อกน้ำ	ชุด	2	800	1,600	70	140	1,740
	- ราวแขวนผ้าพลาสติกใส	ชุด	1	330	330	70	70	400
	- กระจกเงา - ชั้นวางของ	ชุด	1	700	700	70	70	770
	- สายฉีดชำระ	ชุด	1	380	380	35	35	415
	- ก๊อกน้ำ	ชุด	1	50	50	25	25	75

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิริยนต์)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)
วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปิ๊งประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22	แผ่นที่ 5/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	---

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดดักกลืน	ชุด	1	90	90	75	75	165
	รวมข้อ 7				7,095		1,705	8,800
8	งานทาสี							
	- ทาสีพลาสติก	ตร.ม.	800	40	32,000	30	24,000	56,000
	- ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	50	40	2,000	38	1,900	3,900
	- ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	50	60	3,000	35	1,750	4,750
	รวมข้อ 8				37,000		27,650	64,650
9	งานเบ็ดเตล็ด							
	- รางระบายตะกอน	เมตร	61	960	58,560	288	17,568	76,128
	- ราวกันตก ท่อ G.S 1 1/2"	เมตร	233	149	34,717	70	16,310	51,027
	- ฝาคอนกรีต ขนาด 0.60 x1.00 ม.	ฝ่า	12	250	3,000	70	840	3,840
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปพร้อมฐานราก	ชุด	1	15,500	15,500	3,000	3,000	18,500
	- ทรากรองรวมค่าขนส่ง	ลบ.ม.	15	3,300	49,500	116	1,740	51,240
	- กรวดกรองรวมค่าขนส่ง	ลบ.ม.	18	3,100	55,800	116	2,088	57,888
	รวมข้อ 9				217,077		41,546	258,623
10	งานท่อสุขาภิบาล							
	10.1 ท่อประปา							
	- ท่อ PVC. 20 มม. ชั้น 8.5	เมตร	2	12	24	20	40	64
	- ท่อ PVC. 18 มม. ชั้น 8.5	เมตร	12	10	120	6	72	192
	- ประตูน้ำทองเหลือง 3/4" ม อ ก.	ชุด	4	352	1,408	82	328	1,736

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิลป)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22	แผ่นที่ 6/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	---

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- อุปกรณ์ท่อ	เหมา	1	80	80	-	-	80
	10.2 ท่อน้ำทิ้ง-ท่อน้ำเสีย-ท่อระบายอากาศ							
	- ท่อ PVC. 100 มม. ขึ้น 8.5	เมตร	5	134	670	59	295	965
	- ท่อ PVC. 65 มม. ขึ้น 8.5	เมตร	3	61	183	25	75	258
	- ท่อ PVC. 55 มม. ขึ้น 8.5	เมตร	14	38	532	19	266	798
	- FCO 65 มม.	ชุด	1	150	150	70	70	220
	- FCO 100 มม.	ชุด	1	200	200	70	70	270
	- อุปกรณ์ท่อ	เหมา	1	300	300	-	-	300
	รวมข้อ 10				3,667		1,216	4,883
11	งานระบบท่อ							
	11.1 ถังกวนช้า							
	11.1.1 ท่อน้ำดิบ							
	- ท่อ S 300 มม. ชนิดบนดิน	เมตร	5	2,685	13,425	227	1,135	14,560
	- ท่อนสันปีกกลางหน้างานด้านเดียว 300 มม.	ท่อน	1	8,300	8,300	780	780	9,080
	- โค้ง 90 หน้างาน 300 มม.	ตัว	1	5,510	5,510	780	780	6,290
	11.1.2 ท่อน้ำสัน							
	- ท่อ S 250 มม. ชนิดบนดิน	เมตร	4	2,430	9,720	162	648	10,368
	- ท่อนสันปีกกลางหน้างานด้านเดียว 250 มม.	ท่อน	1	3,940	3,940	650	650	4,590
	- ท่อโค้ง 90 หน้างาน 250 มม.	ตัว	2	4,135	8,270	650	1,300	9,570

ประธาน.....

(นางจรรยา คีรีรัมย์)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)
วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22	แผ่นที่ 7/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	---

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง
	- กรวยน้ำล้น 250 มม. ปรับได้	ตัว	1	3,900	3,900	650	650	4,550
	11.1.3 ท่อระบายตะกอน							
	- ท่อ G.S 4" ม อ ก.	เมตร	4	490	1,960	73	292	2,252
	- ท่อโค้ง 90 หน้างาน 100 มม.	ตัว	2	970	1,940	260	520	2,460
	- หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน 100 มม.	ตัว	3	290	870	-	-	870
	- ประตุน้ำบนดิน 100 มม.	ชุด	1	3,990	3,990	440	440	4,430
	- ท่อนสั้นปีกกลางหน้างานด้านเดียว 100 มม.	ตัว	1	1,600	1,600	260	260	1,860
	11.1.4 ถังตกตะกอน							
	- ท่อ G.S 4" ม อ ก.	เมตร	60	490	29,400	73	4,380	33,780
	- ท่อนสั้นปีกกลางหน้างานสองด้าน 100 มม.	ท่อน	18	1,815	32,670	260	4,680	37,350
	- ท่อนสั้นปีกกลางหน้างานด้านเดียว 100 มม.	ตัว	1	1,600	1,600	260	260	1,860
	- ท่อโค้ง 90 หน้างานด้านเดียว 100 มม.	ตัว	18	870	15,660	260	4,680	20,340
	- ท่อโค้ง 90 หน้างาน 100 มม.	ตัว	1	970	970	260	260	1,230
	- ท่อโค้ง 45 GS ขนาด 100 มม.	ตัว	9	500	4,500	260	2,340	6,840
	- หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน 100 มม.	ตัว	56	290	16,240	-	-	16,240
	- ประตูน้ำแบบก้านยกคันกระดก 100 มม.	ชุด	18	7,400	133,200	440	7,920	141,120
	- ท่อ PVC. 25 มม. ชั้น 8.5	เมตร	22	16	352	20	440	792
	- ท่อ PVC. 40 มม. ชั้น 8.5	เมตร	5	26	130	20	100	230
	- ท่อ PVC. 80 มม. ชั้น 8.5	เมตร	9	84	756	37	333	1,089
	- ประตูน้ำทองแดงเจอ 1 1/2"	ชุด	1	1,036	1,036	165	165	1,201
	11.2 ถังกรองน้ำ							

ประธาน.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิชา ทองพรหม)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

(นางสาวชลธิชา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๕

การประสานภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22	แผ่นที่ 8/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
---	---

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง
	11.2.1 ท่อลำงหน้าทรายกรอง							
	- สามทางลดหน้างาน 250x100 มม.	ตัว	1	4,900	4,900	650	650	5,550
	- หน้างานเกลียวใน 100 มม.	ตัว	7	290	2,030	-	-	2,030
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC 100 มม.	ตัว	4	93	372	-	-	372
	- สามทาง PVC. 100 มม.	ตัว	9	340	3,060	-	-	3,060
	- ข้อต่อ PVC 100 มม.	ตัว	10	160	1,600	-	-	1,600
	- ข้อลด PVC 100 มม.	ตัว	9	91	819	-	-	819
	- ประตุน้ำบนดิน 100 มม.	ชุด	3	3,990	11,970	440	1,320	13,290
	- ท่อ PVC. 100 มม. ชั้น 8.5	เมตร	20	134	2,680	59	1,180	3,860
	- ท่อ PVC. 80 มม. ชั้น 8.5	เมตร	60	123	7,380	41	2,460	9,840
	- สามทาง PVC. 80 มม.	ตัว	9	157	1,413	-	-	1,413
	- หัวอุด 80 มม.	อัน	18	58	1,044	-	-	1,044
	- อุปกรณ์ยึดท่อฉีดหน้าทราย	เหมา	1	5,000	5,000	-	-	5,000
	11.2.2 FILTER SYSTEM							
	- ท่อ PVC. 250 มม. ชั้น 8.5	เมตร	9	656	5,904	108	972	6,876
	- ท่อ PVC. 55 มม. ชั้น 8.5	เมตร	84	38	3,192	19	1,596	4,788
	- ท่อนสั้นปีกกลางหน้างานด้านเดียว 250 มม.	ตัว	3	3,940	11,820	650	1,950	13,770
	- ข้อต่อ 55 มม.	ตัว	84	18	1,512	-	-	1,512
	- ฝาครอบ 55 มม.	ตัว	84	21	1,764	-	-	1,764
	- แผ่นเหล็กสแตนเลสรัดท่อ							

ประธาน.....

(นางสาวเสธิดา ทองพรหม)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวเสธิดา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๒

กรรมการ.....
(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)
วิศวกร ๔



งานพัสดุ กปภ.บ.6

เลขที่รับ.....

วันที่ 25 S.A. 2558

วันที่ 25 S.A. 2558

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

ที่

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน)

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่ กปภ.บ.๖/๘๙๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ข้าพเจ้าผู้มินามข้างท้ายนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลางของงานจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปังบประมาณ ๒๕๕๙ งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประมาณราคาของกองแผนและวิชาการที่แนบแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม คณะกรรมการฯ จึงขอกำหนดราคากลางในการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเป็นเงิน ๒๙,๗๒๔,๖๐๐.-บาท (เงินยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ๔๐.๐๐๖.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบรรณา ศิริรัมย์)

เรียน ๔๐.๐๐๖.

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

โดยตามมติของคณะกรรมการ ตามที่

มติคณะกรรมการ ๑๕๖๐ ๐๐๐๐๐๐

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

(นายชุมพล วงศ์สินอุดม)

หัวหน้างาน ๘ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

เรียน ๔๐.๐๐๖.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

นายก อบจ.หนองบัวแดง

นายก อบจ.หนองบัวแดง

นายก อบจ.หนองบัวแดง

(นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นายก อบจ.

(นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

สรุปประมาณราคา			แผ่นที่ 1/1
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปิงประมาณ 2559			ประมาณการเลขที่
งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาท้องถิ่น (น.เกษตรสมบูรณ์)			104/59
ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59 (1/18-18/18)			
ลำดับที่	รายการ	แผ่นที่	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	1.1 งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม.	1-12	7,343,334
	1.2 งานก่อสร้างถังแบ่งน้ำ	13-15	529,045
	1.3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีและเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน	16	787,500
	1.4 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมชุดควบคุม	17	1,004,500
	1.5 งานปรับปรุงภายในบริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำ	33	42,600
	1.6 งานปรับปรุงภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ	34	676,128
	1.7 งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC)	18	800,490
	1.8 งานก่อสร้างถังน้ำใส 1000 ลบ.ม. (ฐานรากชนิดแผ่)	19-20	3,697,838
	งานก่อสร้างถังน้ำใส 1000 ลบ.ม. (ฐานรากชนิดเสาเข็ม)	21-22	3,357,788
	รวมเป็นเงิน		14,881,435
	รวม FACTOR F (F=1.1277) เป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		16,781,794
2	งานก่อสร้างทาง		
	2.1 งานวางท่อน้ำดิบ	23-24	5,290,805
	2.2 งานประสานท่อภายในและภายนอก โรงสูบน้ำแรงต่ำ	25-28	2,246,091
	2.3 งานประสานท่อภายในบริเวณสถานีผลิต	29-32	1,949,908
	รวมเป็นเงิน		9,486,804
	รวม FACTOR F (F=1.1483) เป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		10,893,697
3	งานอาคาร		
	3.1 งานปรับปรุงภายในบริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำ	33	34,450
	3.2 งานปรับปรุงภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ	34	70,000
	รวมเป็นเงิน		104,450
	รวม FACTOR F (F=1.1343) เป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		118,478
4	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		27,793,969
5	ราคากลางที่ควรเป็น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		27,780,000
6	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		1,944,600
7	ราคากลางที่ควรเป็น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		29,724,600
	ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหกกร้อยบาทถ้วน		
	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		27,780,000

ประธาน.....

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๒

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปิงปประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22	แผ่นที่ 1/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	---

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานโครงสร้าง							
	- ปักผังทำระดับ	งาน	1	-	-	2,000	2,000	2,000
	- ขุดดิน - ถมกลับ	ลบ.ม.	232	-	-	99	22,968	22,968
	- ทราห์หยาบ	ลบ.ม.	413	500	206,500	91	37,583	244,083
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	126	1,900	239,400	398	50,148	289,548
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ค.3)	ลบ.ม.	94	2,350	220,900	485	45,590	266,490
	- คอนกรีตโครงสร้างที่ใช้สำหรับกักเก็บน้ำและกันน้ำ (ค.3)	ลบ.ม.	346	2,350	813,100	485	167,810	980,910
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	1,873	282	528,186	154	288,442	816,628
	- ตะปู	กก.	562	41.36	23,244	-	-	23,244
	- เหล็กเสริมคอนกรีต							-
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 6 มม.	กก.	514	23.92	12,294	4.1	2,107	14,401
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 9 มม.	กก.	973	19.72	19,187	4.1	3,989	23,176
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 12 มม.	กก.	10,214	16.03	163,736	3.3	33,707	197,443
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 16 มม.	กก.	15,702	24.29	381,391	3.3	51,815	433,206
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 20 มม.	กก.	20,277	24.60	498,809	2.9	58,802	557,611
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 25 มม.	กก.	5,817	24.29	141,291	2.9	16,868	158,159
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	802	72.9	58,466	-	-	58,466
	- Water Stop PVC. 6"	เมตร	75	125	9,375	12	900	10,275
	- ก่ออิฐตัน	ลบ.ม.	82	1,500	123,000	800	65,600	188,600
	รวมข้อ 1				3,438,879		848,329	4,287,208
2	งานสถาปัตยกรรม							

ประธาน.....

(นางสาว.....)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

กรรมการ.....
(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

กรรมการ.....
นางณิลลิตา เกิดชัยภูมิ
วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปิงประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม/ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59								แผ่นที่ 18/34
								ประมาณการเลขที่ 104/59
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC)							
1.1	งานย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA 22KV/400V และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	งาน	1	40,000	40,000	10,000	10,000	50,000
1.2	จัดหาสายไฟฟ้า THW 70 Sq.mm. พร้อมเดินสายตู้ควบคุมไฟฟ้า MCP.	เมตร	40	240	9,600	16	640	10,240
1.3	จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการเดินสายไฟฟ้าตู้ควบคุมไฟฟ้า	ชุด	1	5,000	5,000	1,500	1,500	6,500
1.4	จัดหาพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB/MCP. และรื้อถอนตู้ควบคุมไฟฟ้าเก่า	ชุด	1	230,000	230,000	10,000	10,000	240,000
1.5	จัดหาสายไฟฟ้า NYY 25 Sq.mm. พร้อมเดินสายไปมอเตอร์ไฟฟ้า	เมตร	240	144	34,560	7	1,680	36,240
1.6	จัดหาสายไฟฟ้า NYY 10 Sq.mm. พร้อมเดินสายไปมอเตอร์ไฟฟ้า	เมตร	40	98	3,920	5	200	4,120
1.7	จัดหาพร้อมติดตั้งท่อ IMC และอุปกรณ์ประกอบ (มอเตอร์ไฟฟ้า)	ชุด	1	30,000	30,000	5,000	5,000	35,000
1.8	งานปรับปรุงระบบตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ (PLC)	ชุด	1	40,000	40,000	20,000	20,000	60,000
1.9	โคมไฟแบบกันน้ำกันฝุ่น (หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36W)	ชุด	3	3,000	9,000	500	1,500	10,500
1.10	จัดหาสายไฟฟ้า VCT 4*2.5 SQ.mm.พร้อมติดตั้งท่อ IMC (โคมไฟ)	ชุด	1	7,000	7,000	3,000	3,000	10,000
1.11	จัดหาสายไฟฟ้า VCT 4*2.5 SQ.mm.พร้อมติดตั้งท่อ IMC (เครื่องสูบน้ำแบบแช่)	ชุด	1	3,000	3,000	1,500	1,500	4,500
	รวมเป็นเงิน ข้อ 1				412,080		55,020	467,100
2	งานระบบไฟฟ้าสถานีผลิตน้ำ							
2.1	จัดหาพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 160KVA 22KV/400V แบบ Hermitically Sealed Fully Oil Filled พร้อมอุปกรณ์ประกอบและงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	ชุด	1	250,000	250,000	15,000	15,000	265,000
2.2	จัดหาสายไฟฟ้า THW 95 Sq.mm. พร้อมเดินสายตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB/MCP.	เมตร	60	331	19,860	23	1,380	21,240
2.3	จัดหาสายไฟฟ้า THW 25 Sq.mm. พร้อมเดินสายเข้าตู้ควบคุมไฟฟ้าโรงกรองน้ำ	เมตร	160	88	14,080	6	960	15,040
2.4	จัดหาสายไฟฟ้า THW 10 Sq.mm.	เมตร	30	36	1,080	6	180	1,260
2.5	จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการเดินสายไฟฟ้าตู้ควบคุมไฟฟ้า	ชุด	1	7,500	7,500	2,500	2,500	10,000
	รวมเป็นเงิน ข้อ 2				292,520		20,020	312,540
3	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า MCP. ระบบจ่ายสารเคมี (โรงจ่ายสารเคมี)							
3.1	จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงชุดควบคุมไฟฟ้าระบบจ่ายสารเคมี	ชุด	1	7,500	7,500	2,500	2,500	10,000
3.2	จัดหาสายไฟฟ้า VCT 4*2.5 SQ.mm. พร้อมเดินสายไปมอเตอร์ไฟฟ้า	เมตร	50	90	4,500	27	1,350	5,850
3.3	จัดหาพร้อมติดตั้งท่อ PVC และ อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	ชุด	1	4,000	4,000	1,000	1,000	5,000
	รวมเป็นเงิน ข้อ 3				16,000		4,850	20,850
3	รวมข้อ 1. ถึง ข้อ 3.				720,600		79,890	800,490

ประธาน.....

(นายบรรณา หิรัญ
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง)

กรรมการ.....

(นางสาวชลธดา ทองพวงม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)
วิศวกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22	แผ่นที่ 9/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	---

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง
	- ขนาด 2" x 1/8"	แผ่น	9	100	900	20	180	1,080
	- ขนาด 1" x 1/8"	แผ่น	84	50	4,200	10	840	5,040
	- อุปกรณ์ยึดปลายท่อ	ชุด	84	100	8,400	20	1,680	10,080
	- อุปกรณ์วัดความผิดพลาดหน้าทราย	ชุด	3	1,600	4,800	400	1,200	6,000
	11.2.3 ท่อน้ำเข้ากรอง							
	- ท่อ S 300 มม. ชนิดบนดิน	เมตร	9	2,682	24,138	227	2,043	26,181
	- ท่อ S 200 มม. ชนิดบนดิน	เมตร	3	1,980	5,940	131	393	6,333
	- ท่อ S 150 มม. ชนิดบนดิน	เมตร	3	1,516	4,548	108	324	4,872
	- ท่อน้ำสันปีกกลางหน้างานด้านเดียว 300 มม.	ตัว	1	7,100	7,100	780	780	7,880
	- ท่อน้ำสันปีกกลางหน้างานด้านเดียว 200 มม.	ตัว	3	4,600	13,800	520	1,560	15,360
	- ท่อน้ำสันปีกกลางหน้างานด้านเดียว 150 มม.	ตัว	1	2,480	2,480	390	390	2,870
	- สามทางลดหน้างาน 300 x 200 มม.	ตัว	3	7,410	22,230	780	2,340	24,570
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia. 300 มม.	ตัว	6	3,196	19,176	-	-	19,176
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia. 200 มม.	ตัว	6	2,125	12,750	-	-	12,750
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia. 150 มม.	ตัว	3	1,627	4,881	-	-	4,881
	- ประตุน้ำผีเสื้อ 200 มม.	ชุด	3	13,220	39,660	880	2,640	42,300
	11.2.4 ท่อน้ำใส ท่อน้ำทิ้ง ท่อล้างกรอง							
	- ท่อ S 300 มม. ชนิดบนดิน	เมตร	8	2,682	21,456	227	1,816	23,272
	- ท่อ S 250 มม. ชนิดบนดิน	เมตร	12	2,430	29,160	162	1,944	31,104
	- ท่อ S 150 มม. ชนิดใต้ดิน	เมตร	6	1,160	6,960	108	648	7,608

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิริรัมย์)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)
วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปิงปประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22	แผ่นที่ 10/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	--

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ท่อนสั้นปึกกลางหน้างาน 250 มม.	ตัว	3	6,900	20,700	650	1,950	22,650
	- ท่อโค้ง 90 หน้างาน 300 มม.	ตัว	4	5,510	22,040	780	3,120	25,160
	- ท่อโค้ง 90 หน้างาน 250 มม.	ตัว	11	4,135	45,485	650	7,150	52,635
	- ท่อโค้ง 90 หน้างาน 150 มม.	ตัว	1	1,750	1,750	390	390	2,140
	- สามทางหน้างาน 250 มม.	ตัว	6	6,120	36,720	650	3,900	40,620
	- สามทางหน้างาน 150 มม.	ตัว	2	2,575	5,150	390	780	5,930
	- สามทางลดหน้างาน 300x250 มม.	ตัว	3	7,910	23,730	780	2,340	26,070
	- สามทางลดหน้างาน 250x150 มม.	ตัว	3	5,330	15,990	650	1,950	17,940
	- หน้างานดาบอด 300 มม.	ตัว	1	1,530	1,530	-	-	1,530
	- หน้างานดาบอด 250 มม.	ตัว	1	1,175	1,175	-	-	1,175
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia. 300 มม.	ตัว	12	3,196	38,352	-	-	38,352
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia. 250 มม.	ตัว	26	2,759	71,734	-	-	71,734
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia. 150 มม.	ตัว	5	1,627	8,135	-	-	8,135
	- ประตูน้ำฝัเสื้อ 250 มม.	ชุด	6	18,240	109,440	1,100	6,600	116,040
	- ประตูน้ำฝัเสื้อ 150 มม.	ชุด	3	8,960	26,880	660	1,980	28,860
	11.2.5 ท่อระบายน้ำล้างกรอง							
	- ท่อ S 250 มม. ชนิดบนดิน	เมตร	6	2,430	14,580	162	972	15,552
	- ท่อนสั้นปึกกลางหน้างานด้านเดียว 250 มม.	ตัว	3	6,000	18,000	650	1,950	19,950
	- ท่อโค้ง 90 หน้างานด้านเดียว 200 มม.	ตัว	1	2,615	2,615	520	520	3,135
	- ประตูน้ำฝัเสื้อ 250 มม.	ชุด	3	18,240	54,720	1,100	3,300	58,020

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิริรัมย์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๒

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6							แผ่นที่ 11/34	
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน							ประมาณการเลขที่	
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปิ๊งประมาณ 2559							104/59	
งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)								
อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม.								
ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22								
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- หน้างานดาบอด 250 มม.	ตัว	1	1,175	1,175	-	-	1,175
	- สามทางหน้างาน 250 มม.	ตัว	3	6,120	18,360	650	1,950	20,310
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia. 250 มม.	ตัว	6	2,759	16,554	-	-	16,554
	11.2.6 น็อตสกรูและอื่น ๆ							
	- น็อต + ประเก็นยาง ϕ 300 มม.	ชุด	8	600	4,800	-	-	4,800
	- น็อต + ประเก็นยาง ϕ 250 มม.	ชุด	30	570	17,100	-	-	17,100
	- น็อต + ประเก็นยาง ϕ 200 มม.	ชุด	20	385	7,700	-	-	7,700
	- น็อต + ประเก็นยาง ϕ 150 มม.	ชุด	24	380	9,120	-	-	9,120
	- น็อต + ประเก็นยาง ϕ 100 มม.	ชุด	40	230	9,200	-	-	9,200
	- ชุดสแตนโครบแกนพวงมาลัย เปิด-ปิดประตูน้ำ	ชุด	18	2,300	41,400	370	6,660	48,060
	รวมข้อ 11				1,243,113		107,431	1,350,544
12	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							
	- หลอดฟลูอออร์เรสเซนต์ 2x36 Watt พร้อมครอบ	ชุด	28	550	15,400	150	4,200	19,600
	อคริลิก สะท้อนแสงอลูมิเนียม							
	- หลอดฟลูอออร์เรสเซนต์ 1x36 Watt พร้อมครอบ	ชุด	5	400	2,000	135	675	2,675
	อคริลิก สะท้อนแสงอลูมิเนียม							
	- สวิทซ์ทางเดียวพร้อมหนัสนากาสแตนเลส	ชุด	12	120	1,440	70	840	2,280
	- สวิทซ์สองทางพร้อมหนัสนากาสแตนเลส	ชุด	4	120	480	75	300	780
	- ปลั๊กคู่	ชุด	20	130	2,600	80	1,600	4,200
	- LOAD CENTER	ชุด	1	3,000	3,000	300	300	3,300

ประธาน 


(นายบรรณา ศิริรัมย์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

กรรมการ 

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

กรรมการ 

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อาคารผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22	แผ่นที่ 12/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	--

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ลูกเซอร์กิต	ชุด	18	230	4,140	70	1,260	5,400
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 มม.2	เมตร	270	6	1,620	7	1,890	3,510
	- สายไฟฟ้า THW 4 มม.2	เมตร	200	18	3,600	10	2,000	5,600
	- CONDUIT 1/2" IMC	เมตร	135	94	12,690	11	1,485	14,175
	- CONDUIT 3/4" IMC	เมตร	100	125	12,500	15	1,500	14,000
	- อุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า	เหมา	1	5,000	5,000	1,500	1,500	6,500
	รวมข้อ 12				64,470		17,550	82,020
13	งานเสาเข็ม ค.ส.ล. หรือ ค.อ.ร.							
	- เสาเข็มรับ บน.ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น	ต้น	89	3,220	286,580	550	48,950	335,530
	- ทุบหัวเข็ม	ต้น	89	-	-	320	28,480	28,480
	รวมข้อ13				286,580		77,430	364,010
14	งานอื่นๆ							
	- เจาะสำรวจชั้นดิน	งาน	2		-	20,000	40,000	40,000
	- บันไดพาดคอลูมิเนียม ความสูงไม่น้อยกว่า 5 ม.	ชุด	1	3,500	3,500	-	-	3,500
	รวมข้อ 14				3,500		40,000	43,500
15	รวมข้อ 1 - 14 เป็นเงินทั้งสิ้น				5,880,673		1,462,661	7,343,334

ประธาน.....

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง.....

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ.....

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)

งานก่อสร้างถังแบ่งน้ำ

ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59

แผ่นที่ 13/34

ประมาณการเลขที่

104 / 59

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานโครงสร้าง							
	ขุดดิน - กลบดิน	ลบ.ม.	23	-	-	99	2,277	2,277
	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	1	500	500	91	91	591
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,900	1,900	398	398	2,298
	คอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	13	2,350	30,550	485	6,305	36,855
	ไม้แบบ	ตร.ม.	88	282	24,816	154	13,552	38,368
	ตะปู	กก.	20	41.36	827	-	-	827
	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็ก RB dia. 6 มม.	กก.	21	23.92	502	4.1	86	588
	เหล็ก RB dia. 9 มม.	กก.	191	19.72	3,767	4.1	783	4,550
	เหล็ก DB dia. 12 มม.	กก.	253	16.04	4,058	3.3	835	4,893
	เหล็ก DB dia. 16 มม.	กก.	297	24.29	7,214	3.3	980	8,194
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	15	72.9	1,094	-	-	1,094
	รวมข้อ 1.				75,228		25,307	100,535
2	งานฉาบปูนแต่งผิว							
	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	65	54	3,510	87	5,655	9,165
	ฉาบปูนขัดมัน	ตร.ม.	23	65	1,495	87	2,001	3,496
	รวมข้อ 2.				5,005		7,656	12,661
3	งานท่อพร้อมอุปกรณ์							
	ท่อ S dia. 400 มม. (ชนิดบนดิน)	เมตร	7	4,162	29,134	311	2,177	31,311
	ท่อ S dia. 300 มม. (ชนิดบนดิน)	เมตร	7	2,682	18,774	227	1,589	20,363
	ท่อ S dia. 200 มม. (ชนิดบนดิน)	เมตร	14	1,980	27,720	131	1,834	29,554
	ท่อ S dia. 150 มม. (ชนิดบนดิน)	เมตร	7	1,516	10,612	108	756	11,368

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิริรัมย์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)

งานก่อสร้างถังแบ่งน้ำ

ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59

แผ่นที่ 14/34

ประมาณการเลขที่

104 / 59

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ท่อ G/S dia. 2" มอก.	เมตร	50	210	10,500	100	5,000	15,500
	ท่อ G/S dia. 1 1/2" มอก.	เมตร	15	149	2,235	70	1,050	3,285
	ประตุน้ำบนดิน dia. 300 มม.	ชุด	1	19,930	19,930	1,320	1,320	21,250
	ประตุน้ำบนดิน dia. 200 มม.	ชุด	2	9,500	19,000	880	880	19,880
	ประตุน้ำบนดิน dia. 150 มม.	ชุด	1	6,530	6,530	660	660	7,190
	Flexible Joint dia. 400 มม.	ตัว	1	30,000	30,000	-	-	30,000
	Flexible Joint dia. 300 มม.	ตัว	1	24,700	24,700	-	-	24,700
	Flexible Joint dia. 200 มม.	ตัว	2	22,000	44,000	-	-	44,000
	ท่อนสันหน้างานมีปีกกลาง dia. 400 มม.	ตัว	1	12,800	12,800	1,040	1,040	13,840
	ท่อนสันหน้างานมีปีกกลาง dia. 300 มม.	ตัว	1	6,900	6,900	780	780	7,680
	ท่อนสันหน้างานมีปีกกลาง dia. 200 มม.	ตัว	2	5,350	10,700	520	1,040	11,740
	ท่อนสันหน้างานมีปีกกลาง dia. 150 มม.	ตัว	1	2,800	2,800	390	390	3,190
	เหล็กรัดท่อ dia. 00 มม.	ชุด	1	1,900	1,900	-	-	1,900
	เหล็กรัดท่อ dia. 300 มม.	ชุด	1	1,900	1,900	-	-	1,900
	เหล็กรัดท่อ dia. 200 มม.	ชุด	2	1,900	3,800	-	-	3,800
	เหล็กรัดท่อ dia. 150 มม.	ชุด	1	1,100	1,100	-	-	1,100
	หน้างานเหล็กเหนียว dia. 400 มม.	ตัว	4	6,629	26,516	-	-	26,516
	หน้างานเหล็กเหนียว dia. 300 มม.	ตัว	4	3,196	12,784	-	-	12,784
	หน้างานเหล็กเหนียว dia. 200 มม.	ตัว	8	2,125	17,000	-	-	17,000
	หน้างานเหล็กเหนียว dia. 150 มม.	ตัว	4	1,627	6,508	-	-	6,508
	น็อตสกรู + ประเก็นยาง dia. 400 มม.	ชุด	4	1,240	4,960	-	-	4,960
	น็อตสกรู + ประเก็นยาง dia. 300 มม.	ชุด	4	600	2,400	-	-	2,400
	น็อตสกรู + ประเก็นยาง dia. 200 มม.	ชุด	8	385	3,080	-	-	3,080

ประธาน.....

(นายสมรณ ภิรมย์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)

งานก่อสร้างถังแบ่งน้ำ

ตามแบบเลขที่ กปภ.ช.6/104/59

แผ่นที่ 15/34

ประมาณการเลขที่

104 / 59

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง
	น็อตสกรู + ประเก็นยาง dia. 150 มม.	ชุด	4	380	1,520	-	-	1,520
	แท่น ค.ส.ล. ทน 0.50x0.50x0.10 ม.	แท่น	1	240	240	60	60	300
	รวมข้อ 3.				360,043		18,576	378,619
4	งานทาสี							
	ทาสีพลาสติก	ตร.ม.	65	40	2,600	30	1,950	4,550
	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	10	40	400	38	380	780
	รวมข้อ 4.				3,000		2,330	5,330
5	งานเสาเข็ม							
	เสาเข็มรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน/ต้น	ต้น	20	1,080	21,600	365	7,300	28,900
	รวมข้อ 5.				21,600		7,300	28,900
6	อื่นๆ							
	งานติดตั้งแผ่นแอสตันเลส	เหมา	1	3,000	3,000	-	-	3,000
	รวมข้อ 6.				3,000		-	3,000
7	รวมเป็นเงินข้อ. 1 - ข้อ. 6				467,876		61,169	529,045

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิริธม)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

กรรมการ.....

นางสาวรัชฎา ทองนพ

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๒

กรรมการ.....

นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6							แผ่นที่ 16/34	
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน							ประมาณการเลขที่	
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559							104/59	
งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)								
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีและเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน								
ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59								
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี							
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำยาเคมีชนิดสูบอัด ขนาด	ชุด	2	70,000	140,000	3,000	6,000	146,000
	จ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 500 L/hr.กับไฟฟ้า 380 V. มอเตอร์							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.18 Kw,พร้อมเปลี่ยนท่อ - อุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด							
	รวมข้อ 1.				140,000		6,000	146,000
2	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน							
	- เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนขนาด 100 lbs/day และอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	140,000	140,000	-	-	140,000
	- จัดหาและติดตั้งชุด Safty Cabinet	ชุด	1	186,000	186,000	-	-	186,000
	- จัดหาและติดตั้งชุดพัดลมดูดอากาศ Wall Mounted	ชุด	1	9,500	9,500	-	-	9,500
	ขนาด 30 ลบ.ม./นาที							
	- จัดหาและติดตั้ง Rotameter ขนาด 2.5 ลบ.ม./ชม.	ชุด	1	12,000	12,000	-	-	12,000
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักคลอรีน (Cylinder	ชุด	2	36,000	72,000	-	-	72,000
	Scale) ชนิด Balance and Pivot ชั่งได้ 0-200 กก.							
	- จัดหาและติดตั้งชุดนิรภัยแก๊ส	ชุด	1	100,000	100,000	-	-	100,000
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องตรวจสอบแก๊สรั่ว	ชุด	1	120,000	120,000	-	-	120,000
	- ค่าแรงรื้อย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายแก๊สคลอรีนเดิม	เหมา	1	-	-	2,000	2,000	2,000
	รวมข้อ 2.				639,500		2,000	641,500
3	รวมข้อ 1.- 2 เป็นเงินทั้งสิ้น				779,500		8,000	787,500

ประธาน.....

(นาย.....)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)
วิศวกร ๔


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานจัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59	แผ่นที่ 17/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	---

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานจัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ							
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง พร้อมมอเตอร์	ชุด	2	490,000	980,000	5,000	10,000	990,000
	ไฟฟ้า ขนาดอัตราสูบ ไม่น้อยกว่า 270 ม ³ /ชม.							
	สูบส่งสูงไม่น้อยกว่า 32 เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70%							
	- จัดหา Submersible Pump ขนาด 2 " ตามมาตรฐาน	ชุด	1	13,500	13,500	1,000	1,000	14,500
	พร้อมต่อท่อ PB 50 mm. SDR.13.5 ออกภายนอกอาคาร							
	รวม ข้อ 1.				993,500		11,000	1,004,500

ประธาน 


(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ 

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

กรรมการ 

(นางอภิสรา เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานประสานท่อภายในและภายนอกบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59						แผ่นที่ 28/34		
						ประมาณการเลขที่		
						104/59		
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- แท่นคอนกรีตรับอุปกรณ์ประปา	จุด	9	240	2,160	60	540	2,700
	- ค้ำยันรับอุปกรณ์ประปา	จุด	4	800	3,200	-	-	3,200
	รวมข้อ 3				70,360		23,540	93,900
4	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,124,662		121,429	2,246,091

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิริระมอ)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร บึงบรพระมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานก่อสร้างถังน้ำใส (ฐานแผ่) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59	แผ่นที่ 19/34 ประมาณการเลขที่ 104 / 59
--	--

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานโครงสร้าง							
1.1	ปักฝักรัดระดับ	งาน	1	-	-	2,000	2,000	2,000
1.2	ขุดดิน-กลบดิน	ลบ.ม.	1,380	-	-	99	136,620	136,620
1.3	ปรับพื้นที่ความสะอาด	ตร.ม.	476	-	-	14	6,664	6,664
1.4	ทรายรองก้นหลุม	ลบ.ม.	45	500	22,500	91	4,095	26,595
1.5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	45	1,900	85,500	398	17,910	103,410
1.6	คอนกรีตชนิด ค.3	ลบ.ม.	389	2,350	914,150	485	188,665	1,102,815
1.7	ไม้แบบคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	1,014	282	285,948	154	156,156	442,104
1.8	ตะปู	กก.	203	41.36	8,396	-	-	8,396
1.9	เหล็กเสริมโครงสร้าง							
	-RB6	กก.	320	23.92	7,654	4.1	1,312	8,966
	-RB9	กก.	5,038	19.72	99,349	4.1	20,656	120,005
	-DB12	กก.	4,390	16.03	70,372	3.3	14,487	84,859
	-DB16	กก.	21,713	24.29	527,409	3.3	71,653	599,062
	-DB20	กก.	10,385	24.60	255,471	2.9	30,117	285,588
1.10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	670	72.90	48,843	-	-	48,843
1.11	พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 400กก./ตร.ม	ตร.ม.	288	390	112,320	50	14,400	126,720
1.12	Concrete Topping+RB6@0.20#	ตร.ม.	288	196	56,448	66	19,008	75,456
	รวมข้อ 1				2,494,360		683,742	3,178,103
2	งานสถาปัตยกรรม							
2.1	งานผนัง							
	-แต่งผิวคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	264	5	1,320	25	6,600	7,920
	-ปรับแต่งพื้นลาดเอียง	ตร.ม.	384	80	30,720	82	31,488	62,208
	-ขัดหยาบผิวผนัง	ตร.ม.	384	14	5,376	61	23,424	28,800
	-ทำกรวดล้าง	ตร.ม.	90	37	3,345	138	12,475	15,820
2.2	งานทาสี							
	-สีพลาสติก(อะคริลิก 100%)	ตร.ม.	79	40	3,168	30	2,376	5,544
	รวมข้อ 2				43,929		76,363	120,292
3	งานเบ็ดเตล็ด							
3.1	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี dia1 1/2" ท่าง 0.50 ม.ลูกนอน dia 1 1/2" ระยะ0.30*3.00 ม.	ชุด	2	1,875	3,750	619	1,238	4,988
3.2	ฝาปิดแผ่นเหล็กหนา3 มม.ขนาด1.10*1.10 ม.	ชุด	2	1,700	3,400	-	-	3,400
3.3	ป้ายวัดระดับน้ำพร้อมลูกลอย	ชุด	1	5,500	5,500	635	635	6,135

ประธาน.....

(นางสาวชลธิชา ทองพรม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๕

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานก่อสร้างถังน้ำใส (ฐานแม่) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59						แผนที่ 20/34 ประมาณการเลขที่ 104 / 59		
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.4	ดาข่ายไฟเบอร์กลาส กรอบสแตนเลส	ชุด	16	270	4,320	40	640	4,960
	ขนาด 0.40*0.20 ม.				-		-	-
3.5	บันไดลงถัง PVC dia 100 มม. สูง 3 ม.	ชุด	2	6,300	12,600	2,079	4,158	16,758
3.6	ฝาปิดบ่อสูบลูกกลิ้ง เหล็ก L50x50x4 มม.	ชุด	1	7,980	7,980	-	-	7,980
	(hot dip galvanized) ขนาด 0.60x0.60 ม.							
3.7	ไฟฟ้าหลอดธรรมดาขนาด 60 วัตต์ พร้อมโคม	ชุด	1	60	60	200	200	260
3.8	ป้ายแสดงวิธีการใช้น้ำใส	ชุด	1	900	900	60	60	960
3.9	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต	ถัง	41	950	38,950	-	-	38,950
3.1	ทาสีเมนต์พิเศษกันซึมภายในถัง	ตร.ม.	1,074	144	154,656	80	85,920	240,576
3.11	แผ่นยางกันน้ำ 6"	ม.	88	125	11,000	12	1,056	12,056
	รวมข้อ 3				243,116		93,907	337,023
4	งานท่อและอุปกรณ์							
4.1	น็อตสกรู + ประกันยาง ขนาด 400 มม.	ชุด	1	1,240	1,240	-	-	1,240
4.2	หน้าจานตาบอด ขนาด 400 มม.	ตัว	1	3,140	3,140	0	0	3,140
4.3	กรวยน้ำฝนปรับได้ ขนาด 300 มม.	ตัว	1	4,000	4,000	520	520	4,520
4.4	ท่อส้นปีกกลางหน้าจาน ขนาด 400 มม.	ตัว	3	12,800	38,400	1040	3120	41,520
4.5	-ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน	จุด	1	-	-	12,000	12,000	12,000
	รวมข้อ 4				46,780		15,640	62,420
	รวมทั้งหมด				2,828,185		869,652	3,697,838

ประธาน.....(นายบรรณรักษ์ ลิ้มขันธ์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ.....(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปิงประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานก่อสร้างถังน้ำใส (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59	แผ่นที่ 21/34 ประมาณการเลขที่ 104 / 59
---	--

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง
1	งานเสาเข็ม ค.ส.ล. หรือ ค.อ.ร.							
1.1	เสาเข็มรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25ตัน/ต้น	ต้น	119	1,690	201,110	230	27,370	228,480
1.2	ทุบหัวเข็ม	ต้น	119	-	-	250	29,750	29,750
	รวมข้อ 1				201,110		57,120	258,230
2	งานโครงสร้าง							
2.1	ปักผังทำระดับ	งาน	1	-	-	2,000	2,000	2,000
2.2	ขุดดิน-กลบดิน	ลบ.ม.	1,261	-	-	99	124,879	124,879
2.3	ปรับพื้นที่ทำความสะอาด	ตร.ม.	476	-	-	14	6,664	6,664
2.4	ทรายรองกันหลุม	ลบ.ม.	41	500	20,500	91	3,731	24,231
2.5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	20	1,900	38,000	398	7,960	45,960
2.6	คอนกรีตชนิด ค.3	ลบ.ม.	278	2,350	653,300	485	134,830	788,130
2.7	ไม้แบบคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	1,007	282	283,974	154	155,078	439,052
2.8	ตะปู	กก.	201	41.36	8,313	-	-	8,313
2.9	เหล็กเสริมโครงสร้าง							
	-RB6	กก.	320	23.92	7,654	4.1	1,312	8,966
	-RB9	กก.	3,244	19.72	63,972	4.1	13,300	77,272
	-DB12	กก.	4,270	16.03	68,448	3.3	14,091	82,539
	-DB16	กก.	22,314	24.29	542,007	3.3	73,636	615,643
	-DB20	กก.	4,565	24.60	112,299	2.9	13,239	125,538
2.10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	555	72.90	40,460	-	-	40,460
2.11	พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 400กก./ตร.ม	ตร.ม.	288	390	112,320	50	14,400	126,720
2.12	Concrete Topping+RB6@0.20#	ตร.ม.	288	196	56,448	66	19,008	75,456
	รวมข้อ 2				2,007,695		584,128	2,591,823
3	งานสถาปัตยกรรม							
3.1	งานผนัง							
	-แต่งผิวคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	264	5	1,320	25	6,600	7,920
	-ปรับแต่งพื้นลาดเอียง	ตร.ม.	384	80	30,720	82	31,488	62,208
	-ขัดหยาบผาลัง	ตร.ม.	384	14	5,376	61	23,424	28,800
	-ทำกรวดล้าง	ตร.ม.	90	37	3,345	138	12,475	15,820
3.2	งานทาสี							
	-สีพลาสติก(อะคริลิค 100%)	ตร.ม.	79	40	3,168	30	2,376	5,544

ประธาน.....
 หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง.....

กรรมการ.....
 (นางสาวชลธิชา ทองพรม)
 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ.....

กรรมการ.....
 (นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)
 วิศวกร.....

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานก่อสร้างถังน้ำใส (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59	แผ่นที่ 22/34 ประมาณการเลขที่ 104 / 59
--	--

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง
	รวมข้อ 3				43,929		76,363	120,292
4	งานเบ็ดเตล็ด							
4.1	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี dia1 1/2" ท่าง 0.50 ม.ลูกนอน dia 1 1/2" ระยะ0.30*3.00 ม.	ชุด	2	1,875	3,750	619	1,238	4,988
4.2	ฝาปิดแผ่นเหล็กหนา3 มม.ขนาด1.10*1.10 ม.	ชุด	2	1,700	3,400	-	-	3,400
4.3	ป้ายวัดระดับน้ำพร้อมลูกลอย	ชุด	1	5,500	5,500	635	635	6,135
4.4	ตัวข่ายไฟเบอร์กลาส กรอบสแตนเลส ขนาด 0.40*0.20 ม.	ชุด	16	270	4,320	40	640	4,960
4.5	บันไดลงถัง PVC dia 100 มม. สูง 3 ม.	ชุด	2	6,300	12,600	2,079	4,158	16,758
4.6	ฝาปิดบ่อสูบลูกกรอก เหล็กL50x50x4 มม. (hot dip galvanized) ขนาด0.60x0.60 ม.	ชุด	1	7,980	7,980	-	-	7,980
4.7	ไฟฟ้าหลอดธรรมดาขนาด60วัตต์ พร้อมโປ้ะ	ชุด	1	60	60	200	200	260
4.8	ป้ายแสดงวิธีการใช้ถังน้ำใส	ชุด	1	900	900	60	60	960
4.9	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต	ถัง	41	950	38,950	-	-	38,950
4.10	ทาสีเมนต์พิเศษกันซึมภายในถัง	ตร.ม.	1,074	144	154,656	80	85,920	240,576
4.11	แผ่นยางกันน้ำ 6"	ม.	88	125	11,000	12	1,056	12,056
	รวมข้อ 4				243,116		93,907	337,023
5	งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	น๊อตสกรู + ประเก็นยาง ขนาด 400 มม.	ชุด	1	1,240	1,240	-	-	1,240
5.2	หน้าจานตาบอด ขนาด 400 มม.	ตัว	1	3,140	3,140	0	0	3,140
5.3	กรวยน้ำฝนปรับได้ ขนาด 300 มม.	ตัว	1	4,000	4,000	520	520	4,520
5.4	ท่อสันปีกกล้างหน้าจาน ขนาด 400 มม.	ตัว	3	12,800	38,400	1040	3120	41,520
	รวมข้อ 5				46,780		3,640	50,420
	รวมทั้งหมด				2,542,630		815,158	3,357,788

ประธาน.....

หัวหน้างานโครงการ.....

กรรมการ.....
(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

กรรมการ..... (นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)

งานวางท่อน้ำดิบ

ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59

แผ่นที่ 23/34

เลขที่ 104/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานวางท่อน้ำดิบ							
1.1	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 100 มม.							
	-ท่อ G.S. 4" มอก.	เมตร	3	490	1,470	240	720	2,190
	- Combination Air Valve 2"	ตัว	2	17,000	34,000	220	440	34,440
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 100 mm.	ตัว	1	290	290	-	-	290
	- นี๊ต + ประเก็นยาง 100 mm.	ชุด	2	230	460	-	-	460
	รวมข้อ 1.1				36,220		1,160	37,380
1.2	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 150 มม.							
	-โบลวออฟ 150 mm. (ครบชุด)	ตัว	2	23,200	46,400	-	-	46,400
	- นี๊ต + ประเก็นยาง 150 mm.	ชุด	2	380	760	-	-	760
	รวมข้อ 1.2				47,160		-	47,160
1.3	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 300 มม.							
	- ท่อ PVC. 300 mm. ชั้น 8.5	เมตร	2814	931	2,619,834	152	427,728	3,047,562
	- ท่อ S 300 mm. ชนิดบนดิน	เมตร	166	2,682	445,212	227	37,682	482,894
	- ท่อ S 300 mm. ชนิดใต้ดิน	เมตร	12	2,819	33,828	227	2,724	36,552
	- ประตุน้ำใต้ดิน 300 mm. (ครบชุด)	ชุด	1	21,100	21,100	1,320	1,320	22,420
	- สามทางลดหน้างาน 300x150 mm.	ตัว	2	6,960	13,920	780	1,560	15,480
	- สามทางลดหน้างาน 300x100 mm.	ตัว	1	6,715	6,715	780	780	7,495
	- สามทางลดปากกระบังหน้างานกลาง 300x100 mm	ตัว	1	7,305	7,305	780	780	8,085
	- โค้ง 90 ปากกระบัง 300 mm.	ตัว	8	8,395	67,160	780	6,240	73,400
	- โค้ง 45 ปากกระบัง 300 mm.	ตัว	2	7,575	15,150	780	1,560	16,710
	- โค้ง 90 องศา หน้างาน 300 mm.	ตัว	5	5,510	27,550	780	3,900	31,450
	- โค้ง 45 องศา หน้างาน 300 mm.	ตัว	4	6,270	25,080	780	3,120	28,200
	- ท่อนสั้นปลายหน้างาน + ปากกระบัง 300 mm.	ตัว	5	4,280	21,400	780	3,900	25,300
	- หน้างานเหล็กเหนียว 300 mm.	ตัว	60	3,196	191,760	-	-	191,760

ประธาน.....

(นายบรรณา

หัวหน้างานโครงการ

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๕

การประสานภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)

งานวางท่อน้ำดิบ

ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59

แผ่นที่ 24/34

เลขที่ 104/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- นี้อด + ประเก็นยาง 300 mm.	ชุด	60	600	36,000	-	-	36,000
	รวมข้อ 1.3				3,532,014		491,294	4,023,308
1.4	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 500 มม.							
	- ท่อปลูก S. 400 mm. (ชุดวาง)	เมตร	80	3,150	252,000	311	24,880	276,880
	รวมข้อ 1.4				252,000		24,880	276,880
1.5	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 500 มม.							
	- ท่อปลูก S. 500 mm. (ตันลอด)	เมตร	9	3,622	32,598	3,267	29,403	62,001
	- ท่อปลูก S. 500 mm. (ชุดวาง)	เมตร	3	3,622	10,866	422	1,266	12,132
	รวมข้อ 1.5				43,464		30,669	74,133
1.6	อื่นๆ							
	- แท่นคอนกรีตรับอุปกรณ์ประปา	จุด	32	240	7,680	60	1,920	9,600
	- ค่าทดสอบท่อตั้งแต่ 250-400 mm. (ต่อ 500 ม.)	เมตร	2992	-	-	1,800	12,600	12,600
	- ค่าคลอรีนล้างท่อตั้งแต่ 250-400 mm. (ต่อ 1,000 ม.)	เมตร	2992	-	-	600	2,400	2,400
	- บ่อแอร์วาล์ว คสล.	บ่อ	1	3,360	3,360	840	840	4,200
	- ดูกัดรับท่อ 300 mm.	ชุด	17	5,522	93,874	-	-	93,874
	- เสารับท่อเหล็ก 300 mm.ระยะห่างไม่เกิน 10	ชุด	17	11,020	187,340	2,750	46,750	234,090
	- ค่าเตรียมงาน + Sheetpile งานตันลอด	จุด	1	-	-	27,000	27,000	27,000
	- ค่าซ่อมทางเข้าคอนกรีต	ตร.ม.	20	220	4,400	55	1,100	5,500
	- ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	450	380	171,000	90	40,500	211,500
	- ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	20	260	5,200	65	1,300	6,500
	- ค่าทรายถมที่รองท่อ	ลบ.ม.	460	310	142,600	-	-	142,600
	- ค่าขนส่งรถ 10 ล้อ (กทพ. - หนองบัวแดง) รวมค่าขึ้นลง	เที่ยว	10	-	-	8,208	82,080	82,080
	รวมข้อ 1.6				615,454		216,490	831,944
	รวมเป็นเงิน				4,526,312		764,493	5,290,805

ประธาน.....

(นางอรรพมา ศิริ.....
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง)

กรรมการ.....

นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ..... (นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปิงปประมาณ 2559

งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)

งานประสานท่อภายในและภายนอกบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59

แผ่นที่ 25/34

ประมาณการเลขที่

104/59

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานประสานท่อภายนอกโรงสูบน้ำแรงต่ำ							
1.1	ท่อและอุปกรณ์ ขนาด 400 มม.							
	-ท่อ S ϕ 400 มม. ชนิดใต้ดิน	ม.	63	3,488	219,744	311	19,593	239,337
	-ท่อ S ϕ 400 มม. ชนิดบนดิน	ม.	24	4,162	99,888	311	7,464	107,352
	-ประตุน้ำบนดิน 400 มม.	ตัว	2	48,340	96,680	1,760	3,520	100,200
	-ท่อ S เชื่อมหน้างานปึกกลาง ϕ 400 มม.	ตัว	2	22,801	45,602	311	622	46,224
	-ท่อนลดคางหมูหน้างาน 400xD มม.	ตัว	2	6,995	13,990	1,040	2,080	16,070
	-ท่อนลดหน้างาน 400x300 มม.	ตัว	1	6,995	6,995	1,040	1,040	8,035
	-สามทางลดหน้างาน 400x200 มม.	ตัว	1	11,625	11,625	1,040	1,040	12,665
	-สามทางลดหน้างาน 400x100 มม.	ตัว	2	11,020	22,040	1,040	2,080	24,120
	-โค้ง 90 องศา หน้างาน 400 มม.	ตัว	2	10,300	20,600	1,040	2,080	22,680
	-โค้ง 45 องศา หน้างาน 400 มม.	ตัว	6	9,920	59,520	1,040	6,240	65,760
	-ฟุตวาล์ว ϕ 400 มม.	ตัว	2	15,930	31,860	1,760	3,520	35,380
	-หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 400 มม.	ตัว	38	6,629	251,902	-	-	251,902
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 400 มม.	ชุด	40	1,240	49,600	-	-	49,600
	รวมข้อ 1.1				930,046		49,279	979,325
1.2	ท่อและอุปกรณ์ ขนาด 300 มม.							
	-ท่อ S ϕ 300 มม. ชนิดใต้ดิน	ม.	15	2,819	42,285	227	3,405	45,690
	-ประตุน้ำใต้ดิน 300 มม.	ตัว	1	21,100	21,100	1,320	1,320	22,420
	-โค้ง 90 องศา หน้างาน 300 มม.	ตัว	2	5,510	11,020	780	1,560	12,580

ประธาน.....
(นายบรรณา ...)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ...

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ...

กรรมการ.....
(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ...

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6							แผ่นที่ 26/34	
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน							ประมาณการเลขที่	
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559							104/59	
งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)								
งานประสานท่อภายในและภายนอกบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ								
ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59								
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	-ท่อนส้นปลายหน้างาน + ปากระวัง 300 มม.	ตัว	1	4,280	4,280	780	780	5,060
	-หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 300 มม.	ตัว	6	3,196	19,176	-	-	19,176
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 300 มม.	ชุด	7	600	4,200	-	-	4,200
	รวมข้อ 1.2				102,061		7,065	109,126
1.3	ท่อและอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.							
	-ท่อ S ϕ 200 มม. ชนิดใต้ดิน	ม.	20	1,722	34,440	131	2,620	37,060
	-ประตุน้ำใต้ดิน 200 มม.	ตัว	1	10,790	10,790	880	880	11,670
	-โค้ง 90 องศา หน้างาน 200 มม.	ตัว	1	2,735	2,735	520	520	3,255
	-หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 200 มม.	ตัว	8	2,125	17,000	-	-	17,000
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 200 มม.	ชุด	10	385	3,850	-	-	3,850
	รวมข้อ 1.3				68,815		4,020	72,835
1.4	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 100 มม.							
	-ท่อ G.S. ϕ 100 มม. (ม.อ.ก.)	ม.	20	490	9,800	73	1,460	11,260
	-Surge Valve ϕ 100 มม.	ม.	1	78,500	78,500	-	-	78,500
	-ประตุน้ำใต้ดิน 100 มม. (ครบชุด)	ตัว	1	5,330	5,330	440	440	5,770
	- Combination Air Valve 2"	ตัว	1	17,000	84,000	220	880	84,880
	-โค้ง 90 องศา หน้างาน 100 มม.	ตัว	3	2,735	8,205	520	1,560	9,765
	-หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 100 มม.	ตัว	10	2,125	21,250	-	-	21,250
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 100 มม.	ชุด	11	385	4,235	-	-	4,235
	รวมข้อ 1.4				211,320		4,340	215,660

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิริรัมย์
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง)

กรรมการ.....

นางสาวชลธิดา ทองพรหม
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ..... (นายเลิศ-เลิศชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานประสานท่อภายในและภายนอกบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59	แผ่นที่ 27/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	--

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ							
2.1	ท่อและอุปกรณ์ ขนาด 400 มม.							
	-ท่อ S ϕ 400 มม. ชนิดบนดิน	ม.	15	4,162	62,430	311	4,665	67,095
	-ประตุน้ำผีเสื้อ 400 มม.	ตัว	2	56,300	112,600	1,760	3,520	116,120
	-Electric Actuator สำหรับประตุน้ำผีเสื้อ 400 มม.	ตัว	2	92,000	184,000	4,500	9,000	193,000
	-เช็ควาล์ว 400 มม.	ชุด	2	37,680	75,360	1,760	3,520	78,880
	-โค้ง 90 องศา หน้างาน 400 มม.	ตัว	9	10,300	92,700	1,040	9,360	102,060
	-สามทาง Y 90องศา หน้างาน ϕ 400 มม.	ตัว	1	16,500	16,500	1,040	1,040	17,540
	-ท่อนลดหน้างาน 400xD มม.	ตัว	2	6,640	13,280	1,040	2,080	15,360
	- หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 400 มม.	ตัว	20	6,629	132,580	-	-	132,580
	-VACUUM GAUGE	ตัว	2	3,300	6,600	-	-	6,600
	-PRESSURE GAUGE	ตัว	2	3,300	6,600	-	-	6,600
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 400 มม.	ชุด	30	1,240	37,200	-	-	37,200
	รวมข้อ 2.1				739,850		33,185	773,035
2.2	ท่อและอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.							
	- หน้างานดาบอด ϕ 200 มม.	ตัว	2	720	1,440	-	-	1,440
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 200 มม.	ชุด	2	385	770	-	-	770
	รวมข้อ 2.2				2,210		-	2,210
3	อื่นๆ							
	- อุปกรณ์ Stainless เสารับท่อทางดูด	เหมา	1	40,000	40,000	20,000	20,000	60,000
	- งานรื้อถอนแท่นเครื่อง	เหมา	1	-	-	3,000	3,000	3,000
	- บ่อ ค.ส.ล. Surge Valve	บ่อ	1	25,000	25,000	-	-	25,000

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิริรวม)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศฯ

กรรมการ.....(นายเลิศ-เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปิงประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานประสานท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ (น.เกษตรสมบูรณ์) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59	แผ่นที่ 29/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	--

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ท่อและอุปกรณ์ ขนาด 400 มม.							
	-ท่อ S ϕ 400 มม. ชนิดใต้ดิน	ม.	42	3,503	147,126	311	13,062	160,188
	-ยี่โบลท์ 400 มม.	ชุด	1	3,150	3,150	-	-	3,150
	-ประตุน้ำใต้ดิน ϕ 400 มม.	ตัว	1	49,670	49,670	1,760	1,760	51,430
	-สามทางหน้างาน 400 มม.	ตัว	1	13,430	13,430	1,040	1,040	14,470
	-สามทางลดหน้างาน 400x200 มม.	ตัว	1	11,625	11,625	1,040	1,040	12,665
	-โค้ง 90 องศา หน้างาน 400 มม.	ตัว	2	10,300	20,600	1,040	2,080	22,680
	-ท่อลดหน้างาน 400x300 มม.	ตัว	4	6,995	27,980	1,040	4,160	32,140
	-หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 400 มม.	ตัว	20	3,196	63,920	-	-	63,920
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 400 มม.	ชุด	18	600	10,800	-	-	10,800
	รวมข้อ 1				348,301		23,142	371,443
2	ท่อและอุปกรณ์ ขนาด 300 มม.							
	-ท่อ S ϕ 300 มม. ชนิดใต้ดิน	ม.	81	2,819	228,339	227	18,387	246,726
	-ประตุน้ำใต้ดิน ϕ 300 มม.	ตัว	4	21,100	84,400	1,320	5,280	89,680
	-โค้ง 90 องศา หน้างาน 300 มม.	ตัว	5	5,510	27,550	780	3,900	31,450
	-โค้ง 45 องศา หน้างาน 300 มม.	ตัว	4	6,270	25,080	780	3,120	28,200
	-ท่อลดหน้างาน ϕ 300x200 มม.	ตัว	1	3,555	3,555	780	780	4,335
	-ยี่โบลท์ 300 มม.	ชุด	1	1,885	1,885	-	-	1,885
	-ท่อนสั้นหน้างานด้านเดียว 300 มม.	ตัว	1	4,285	4,285	780	780	5,065
	-ท่อนสั้นปลายหน้างาน + ปากระวัง 300 มม.	ตัว	1	4,280	4,280	780	780	5,060
	-สามทางหน้างาน 300 มม.	ตัว	4	8,525	34,100	780	3,120	37,220
	-สามทางลดหน้างานกลาง 300x200 มม.	ตัว	1	6,425	6,425	780	780	7,205
	-หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 300 มม.	ตัว	28	3,196	89,488	-	-	89,488
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 300 มม.	ชุด	41	600	24,600	-	-	24,600

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิริรัมย์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ.....

(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานประสานท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ (น.เกษตรสมบูรณ์) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59	แผ่นที่ 30/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
---	--

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมข้อ 2				533,987		36,927	570,914
3	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 250 มม.							
	-ท่อ S ϕ 250 มม. ชนิดใต้ดิน	ม.	32	2,212	70,784	162	5,184	75,968
	-ประตุน้ำใต้ดิน ϕ 250 มม.	ตัว	2	16,640	33,280	1,100	2,200	35,480
	-โค้ง 90 องศา หน้างาน 250 มม.	ตัว	3	4,135	12,405	650	1,950	14,355
	-โค้ง 45 องศา หน้างาน 250 มม.	ตัว	2	4,560	9,120	650	1,300	10,420
	-สามทางหน้างาน 250 มม.	ตัว	1	6,120	6,120	650	650	6,770
	-ยิบโธลท์ 250 มม.	ชุด	1	1,740	1,740	-	-	1,740
	-ท่อนสั้นหน้างานด้านเดียว 250 มม.	ตัว	1	3,550	3,550	650	650	4,200
	-หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 250 มม.	ตัว	12	2,759	33,108	-	-	33,108
	-สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 250 มม.	ชุด	14	570	7,980	-	-	7,980
	รวมข้อ 3				178,087		11,934	190,021
4	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 200 มม.							
	-ท่อ S ϕ 200 มม. ชนิดใต้ดิน	ม.	56	1,722	96,432	131	7,336	103,768
	-ท่อ S ϕ 200 มม. ชนิดบนดิน	ม.	10	1,980	19,800	131	1,310	21,110
	-สามทางหน้างาน 200 มม.	ตัว	1	4,040	4,040	520	520	4,560
	-โค้ง 90 องศา หน้างาน 200 มม.	ตัว	8	2,735	21,880	520	4,160	26,040
	-โค้ง 45 องศา หน้างาน 200 มม.	ตัว	2	3,060	6,120	520	1,040	7,160
	-ท่อนสั้นปีกกลางหน้างาน ขนาด 200 มม.	ตัว	1	5,350	5,350	520	520	5,870
	-โค้ง 90 องศา หน้างานด้านเดียว 200 มม.	ตัว	1	2,735	2,735	520	520	3,255
	-ยิบโธลท์ 200 มม.	ชุด	1	1,190	1,190	-	-	1,190
	- ท่อนสั้นหน้างานด้านเดียว ϕ 200 มม.	ตัว	1	2,020	2,020	520	520	2,540
	- หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 200 มม.	ตัว	30	2,125	63,750	-	-	63,750

ประธาน.....

(นายบรรณา ภิรม...
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖

กรรมการ..... (นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปิงปประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานประสานท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ (น.เกษตรสมบูรณ์) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59	แผ่นที่ 31/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
---	--

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง
	-สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 200 มม.	ชุด	27	385	10,395	-	-	10,395
	รวมข้อ 4				233,712		15,926	249,638
5	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 150 มม.							
	-ท่อ S ϕ 150 มม. ชนิดไต้ดิน	ม.	6	1,160	6,960	108	648	7,608
	-โค้ง 90 องศา หน้างาน 150 มม.	ตัว	2	1,750	3,500	390	780	4,280
	- หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 150 มม.	ตัว	8	1,627	13,016	-	-	13,016
	-สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 150 มม.	ชุด	6	380	2,280	-	-	2,280
	รวมข้อ 5				6,960		648	7,608
6	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 50 มม.							-
	-ท่อ P.B 50 mm. SDR 13.5	ม.	40	187	7,480	21	840	8,320
	-ข้อต่อ PB. ϕ 50 มม.	ตัว	1	372	372	-	-	372
	-ฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ	ชุด	1	1,500	1,500	-	-	1,500
	-ท่อ GS ϕ 3" มอก.	ม.	18	336	6,048	40	720	6,768
	-ท่อ GS ϕ 2" มอก.	ม.	35	210	7,350	20	700	8,050
	-ข้อต่อ G.S. 90 องศา 2"	ตัว	2	140	280	-	-	280
	-สามทาง GS. 2"	ตัว	3	511	1,533	-	-	1,533
	-ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลื่นยก 2" มอก.	ชุด	4	1,482	5,928	220	880	6,808
	-นิปเปิ้ล GS 2"	ตัว	3	51	153	-	-	153
	รวมข้อ 6				30,644		3,140	33,784
7	งานอื่นๆ							
	-บ่อ ค.ส.ล. คลอรีน	บ่อ	2	5,000	10,000	-	-	10,000
	- ท่ออุปกรณ์จ่ายแก๊สคลอรีนและสารเคมี	งาน	1	12,000	12,000	-	-	12,000
	-แท่นคอนกรีตรับอุปกรณ์ประปา	จุด	15	240	3,600	60	900	4,500

ประธาน.....
 (นายบรรณา ศิริพงษ์)
 หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง

กรรมการ.....
 (นางสาวชลธิตา ทองพรม)
 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ.....
 (นายบุญเลิศ เกิดชัยภูมิ)
 วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) งานก่อสร้างปรับปรุงภายในบริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/57	แผ่นที่ 33/34 ประมาณการเลขที่ 104/59
--	--

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม							
	- งานปรับปรุงโรงสูบน้ำ	เหมา	1	32,000	32,000	10,600	10,600	42,600
	รวมข้อ 1				32,000		10,600	42,600
2	งานอาคาร							
	- ปรับปรุงป้ายการประปาเดิม	เหมา	1	8,000	8,000	2,000	2,000	10,000
	- งานรั้วลวดหนาม	เมตร	35	270	9,450	-	-	9,450
	- ปรับปรุงพื้น คสล.ทางเข้า	เหมา	1	10,000	10,000	5,000	5,000	15,000
	รวมข้อ 2				27,450		7,000	34,450
	รวมข้อ 1 และ 2				59,450		17,600	77,050

ประธาน.....

(นายบรรณา ศิริธรรม,
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง)

กรรมการ.....

(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ.....
(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)

วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6							แผ่นที่ 34/34	
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน							ประมาณการเลขที่	
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559							104/59	
งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)								
งานก่อสร้างปรับปรุงภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ								
ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/104/59								
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม							
	-ดินขุดลอก	ลบ.ม.	4,700	-	-	25.61	120,367	120,367
	-ดินถมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	200	-	-	39.38	7,876	7,876
	-แผงคสล.รับปากรางระบายตะกอน	เหมา	3	10,000	30,000	-	-	30,000
	-รางระบายตะกอนแบบ B (กว้าง 0.80 ม.)	ม.	55	7,950	437,250	-	-	437,250
	-แผงกั้นรางระบายตะกอน	เหมา	4	2,500	10,000	-	-	10,000
	- งานปรับปรุงห้องน้ำพร้อมใช้งาน	เหมา	1	8,000	8,000	2,000	2,000	10,000
	- งานปรับปรุงห้องพักพร้อมใช้งาน	เหมา	1	30,000	30,000	10,000	10,000	40,000
	- เสาไฟฟ้า คอ.สูง 9.00 ม.	ต้น	2	2,920	5,840	900	1,800	7,640
	- งานทำการเจาะรูแผงกั้นน้ำพร้อมปิดหน้างานตามบอด ถังแบ่งน้ำ	เหมา	1	2,710	2,710	290	290	3,000
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1x36 W แบบใช้แสง	ชุด	2	1,830	3,660	100	200	3,860
	- ป้ายวัดระดับน้ำพร้อมลูกลอย	ชุด	1	5,500	5,500	635	635	6,135
	รวมข้อ 1				532,960		143,168	676,128
2	งานอาคาร							
	- งานรื้อถอนถนนเดิม	เหมา	1	-	-	3,000	3,000	3,000
	- งานรื้อถอนเสาธงเดิม	เหมา	1	8,000	8,000	2,000	2,000	10,000
	- งานรื้อถอน เสาไฟฟ้าเดิม	เหมา	1	-	-	2,000	2,000	2,000
	- ถนน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ SD 14-069, 070(R)	ตร.ม.	100	550	55,000	-	-	55,000
	รวมข้อ 2				63,000		7,000	70,000
	รวมข้อ 1 และ 2				595,960		150,168	746,128

ประธาน.....
(นายบรรณา หิวง...

กรรมการ.....
(นางสาวชลธิดา ทองพรหม)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

กรรมการ.....
(นายเลิศ เกิดชัยภูมิ)
วิศวกร ๔