



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๒๒๐/ นิดง

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ที่ ๑๖๔ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปิงประมาณ ๒๕๖๐ ซอยร่วมใจและซอยศรีวิไล บ้านปากปวน ม.๑, ถนนทางหลวง ๒๐๑ และบ้านป่าเป่า ม.๕ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

- ราคาก่อสร้าง (ประมาณการ) ๒,๐๙๖,๐๐๐ บาท
 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๑๕๖,๗๒๐ บาท
 - เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๒,๗๒๐ บาท
 - ราคากลางที่กำหนดให้ ๒,๒๕๒,๐๐๐ บาท
- (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

1๙๖๖๐.๖๖.๘

๐๑.๑๑.๑๑

๒๓ พ.ค. ๖๐


(นายทวีวัฒน์ นิมรพันธุ์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายนคร เกราะชัย)

หัวหน้างาน ๘ งานแผนงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวพัชรี พาสังข์)

๓๖

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางมีญชสา หักขุนทด)

๑๙๖๖๐.๖๖.๘

๑๙๖๖๐.๖๖.๘

๑๙๖๖๐.๖๖.๘

(นางมีญชสา หักขุนทด)

หัวหน้างาน ๘ งานธุรการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานทาสีผนังภายในอาคาร ๒ ชั้น ๒ ชั้น
และซ่อมแซมฝ้าเพดาน ๒ ชั้น, งานทาสีผนัง ๒ ชั้น และฝ้าเพดาน ๒ ชั้น
๓ ชั้นภายใน อาคาร ๒ ชั้น ๒ ชั้น และฝ้าเพดาน ๒ ชั้น ๒ ชั้น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

..... ก่อสร้างงานทาสีผนังภายในอาคาร ๒ ชั้น ๒ ชั้น และฝ้าเพดาน ๒ ชั้น ๒ ชั้น,
และซ่อมแซมฝ้าเพดาน ๒ ชั้น และฝ้าเพดาน ๒ ชั้น ๒ ชั้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๒๕๖,๐๐๐ บาท
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ (เอกสารประมาณราคา) จำนวน ๖ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|-----|-------------------|----------|---------------|
| ๖.๑ | นายพรชัย เจริญชัย | นายพรชัย | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายอนุชา นาคาศัย | นายอนุชา | กรรมการ |
| ๖.๓ | นายอนุชา นาคาศัย | นายอนุชา | กรรมการ |



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ 2560 (เงินรายได้ของ กปภ.)

ประมาณราคาโครงการ

ขอয়ร่วมใจและขอยศรีวิไล บ้านปากปวน ม.1ถนนทางหลวง 201 และบ้านป่าเป่า ม.5 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

33/01/120

วันที่

19

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2560

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ(บาท) | | ค่าแรง(บาท) | | รวม เป็นเงิน |
|-------|--|-------|-------|---------------|---------|-------------|---------|-----------------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| | รายการท่อ | | | | | | | |
| 1 | ท่อ PVC ขนาด 150 มม. ชั้น 8.5 | ม. | 2,065 | 280 | 578,200 | 60 | 123,900 | 702,100 |
| 2 | ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 | ม. | 215 | 275 | 59,125 | 116 | 24,940 | 84,065 |
| 3 | ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5 | ม. | 1,083 | 187 | 202,521 | 21 | 22,743 | 225,264 |
| 4 | ท่อ S ขนาด 150 มม.(บนดิน) | ม. | 66 | 1,516 | 100,056 | 90 | 5,940 | 105,996 |
| 5 | ท่อปลอก S ขนาด 250 มม.(ขุดวาง) | ม. | 89 | 1,901 | 169,189 | 162 | 14,418 | 183,607 |
| 6 | ท่อปลอก GS ขนาด 4"(ขุดวาง) (BS-M) | ม. | 38 | 436 | 16,568 | 75 | 2,850 | 19,418 |
| | รายการอุปกรณ์ต่อท่อ | | | | | | | |
| 7 | หน้างานตบอด ขนาด 150 มม. | ชุด | 1 | 505 | 505 | - | - | 505 |
| 8 | ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด 150 มม. | ชุด | 2 | 6,340 | 12,680 | 660 | 1,320 | 14,000 |
| 9 | ทึบกัญแจประตุน้ำ ขนาด 150 มม. | ชุด | 2 | 1,500 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 10 | ท่อนสันหน้างานและปลายปากกระฆัง ขนาด 150 มม. | อัน | 12 | 1,415 | 16,980 | 390 | 4,680 | 21,660 |
| 11 | สามทาง150x100x150 มม.งานสามด้าน | อัน | 2 | 2,390 | 4,780 | 390 | 780 | 5,560 |
| 12 | สามทาง150x100x150 มม.ปากกระฆังและหน้างานกลาง | อัน | 1 | 2,450 | 2,450 | 390 | 390 | 2,840 |
| 13 | โค้ง 45 ขนาด 150 มม. หน้างาน 2 ด้าน | อัน | 4 | 2,020 | 8,080 | 390 | 1,560 | 9,640 |
| 14 | หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม. | อัน | 20 | 1,627 | 32,540 | - | - | 32,540 |
| 15 | สัดบเอ็น PE ขนาด 160 มม. | ชุด | 6 | 731 | 4,386 | - | - | 4,386 |
| 16 | สกรู&ปะเก็นยาง ขนาด 100 มม. | ชุด | 3 | 230 | 690 | - | - | 690 |
| 17 | สกรู&ปะเก็นยาง ขนาด 150 มม. | ชุด | 24 | 380 | 9,120 | - | - | 9,120 |
| 18 | ชุดดับเพลิง100 มม. | ชุด | 2 | 13,800 | 27,600 | - | - | 27,600 |
| 19 | ตุ๊กตารับท่อ ขนาด 150 มม. | ชุด | 11 | 2,973 | 32,703 | - | - | 32,703 |
| 20 | แอร์วาล์ว ขนาด 1" | ชุด | 3 | 2,930 | 8,790 | 110 | 330 | 9,120 |
| 21 | ข้อต่อตรง PB 50 มม. | อัน | 22 | 360 | 7,920 | - | - | 7,920 |
| 22 | ฝาอุดท่อ PB 50 มม. | ชุด | 1 | 174 | 174 | - | - | 174 |
| 23 | สามทาง PB 50 มม. | ชุด | 3 | 511 | 1,533 | - | - | 1,533 |
| 24 | ข้อต่อโค้ง 90 PB 50 มม. | ชุด | 3 | 372 | 1,116 | - | - | 1,116 |
| 25 | ประสานท่อเมนรอง PB 100x50 มม.(ติดตั้งประตุน้ำ) | จุด | 7 | 4,404 | 30,828 | 220 | 1,540 | 32,368 |
| 26 | ประสานท่อเมนรอง PB 150x50 มม.(ติดตั้งประตุน้ำ) | จุด | 3 | 4,704 | 14,112 | 275 | 825 | 14,937 |
| 27 | ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100-200 มม.(/1,000 ม.) | ม. | 3,429 | - | - | 150/1000 | 600 | 600 |
| 28 | ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100-200 มม.(/500 ม.) | ม. | 3,429 | - | - | 900/500 | 6,300 | 6,300 |
| 29 | ค่าเชื่อมประสานท่อเมน ขนาด 150 มม. | จุด | 1 | - | - | 660 | 660 | 660 |
| 30 | บ่อแอร์วาล์ว | จุด | 2 | 3,700 | 7,400 | - | - | 7,400 |
| 31 | ท่อนดัดท่อขนาด 150 มม. | ชุด | 90 | 450 | 40,500 | - | - | 40,500 |
| 32 | เสา คสล.รับท่อ S 150 มม. | ชุด | 11 | 2,600 | 28,600 | - | - | 28,600 |
| 33 | ค่าขอมถถนน คสล. | ตร.ม. | 94 | 520 | 48,880 | - | - | 48,880 |
| 34 | แท่นยึดอุปกรณ์ท่อและประตุน้ำขนาด 150 มม. | แท่น | 5 | 115 | 575 | - | - | 575 |



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงประมาณ 2560 (เงินรายได้ของ กปภ.)

ประมาณราคาโครงการ

ขอयर่วมใจและขอयरศรีวิไล บ้านปากปวน ม.1ถนนทางหลวง 201 และบ้านป่าเป่า ม.5 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

33/01/120

วันที่

19

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2560

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ(บาท) | | ค่าแรง(บาท) | | รวม เป็นเงิน | |
|-------|---|------------------------------------|-------|---------------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | | |
| | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | 1,471,601 | | 213,776 | 1,685,377 | |
| | ค่าขนส่ง กรุงเทพ - วังสะพุง (25.00-27.99บาท/ลิตร) | เที่ยว | 2 | 10,406 | 20,812 | | | 20,812 | |
| | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง | | | | | | | 1,706,189 | |
| | รวมค่า Factor = 1.2733 | ไม่รวม VAT | | | | | | | 2,172,490 |
| | Say | (เงินสองล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) | | | | | | | 2,096,000 |

(Signature)

(นายนคร เกราะชัย)

ประธานกรรมการ

(Signature)

(นางสาวจุฬารัตน์ พาลิงษ์)

กรรมการ

(Signature)

(นายพลสิทธิ์ ช่างเหล็ก)

กรรมการ