

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.ทางหลวงหมายเลข ๔๑๗๑ บ้านเชิงมนต์ - มัดหลัง ต.บ่อ
ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๕๒๕,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๗๐๑,๗๕๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๗๐๑,๗๕๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย		ประธานกรรมการ
นายประจักษ์ จันท		กรรมการ
นางสาวปวีณา ภักดี		กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ถ.ทางหลวงหมายเลข4171 บ้านเชิงมมต - มัดหลัง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2,058,672.85			
	แบบเลขที่ 2560(13)กส33(11)				
	รวมประเภทงานทาง	2,058,672.85	1.3592	2,798,148.14	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			2,798,148.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,701,750.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		2,525,000.00	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		176,750.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปรีณา รัตติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถ.ทางหลวงหมายเลข4171 บ้านเชิงมด - มัดหลัง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

แบบเลขที่ 2560(13)กส33(11)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	120.00	ม.	275.00	33,000.00	116.00	13,920.00	46,920.00
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	2,440.00	ม.	533.00	1,300,520.00	179.00	436,760.00	1,737,280.00
	ท่อ G/S Ø 2 "	2.40	ม.	179.00	429.60	20.00	48.00	477.60
2	ท่อปลอก ดันลอด							
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	10.00	ม.	2,442.00	24,420.00	227.00	2,270.00	26,690.00
3	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	2.00	ชุด	7,840.00	15,680.00	660.00	1,320.00	17,000.00
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	4.00	ชุด	10,790.00	43,160.00	880.00	3,520.00	46,680.00
	แอร์วาล์ว Ø 2"	2.00	ตัว	7,890.00	15,780.00	220.00	440.00	16,220.00
	บ่อแอร์วาล์ว	2.00	บ่อ	4,800.00	9,600.00	300.00	600.00	10,200.00
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน ,STUB END &BACING RING ฯลฯ	1.00	เหมา	-	-	73,610.00	73,610.00	73,610.00
5	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	6.00	-	-	-	900.00	5,400.00	5,400.00
6	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	3.00	-	-	-	150.00	450.00	450.00
7	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(เกาะสมุย)	4.25	เที่ยว	14,293.00	60,745.25	-	-	60,745.25
8	ค่าเรือข้ามฟาก ไปและกลับ	5.00	เที่ยว	3,400.00	17,000.00	-	-	17,000.00
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 160 มม.ความยาว 1020 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 225 มม.ความยาว 600 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อปลอก S/P ขนาด Ø 300 มม.ความยาว 150 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(ค่าขนส่งคิดที่ราคาน้ำมันดีเซล 24-24.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 20 ก.ค. 60)							
					รวมเงิน			2,058,672.85




(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปิวิณา รักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง