

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา หนองกกพัฒนา ๓ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๙๒๖,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อ
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๔๑,๖๙๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑,๙๔๑,๖๙๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|-----------------------|---------------|
| นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย | ประธานกรรมการ |
| นายเมธี เพชรอนันต์ | กรรมการ |
| นายอภิชัย รอดอยู่ | กรรมการ |

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา หนองกกพัฒนา 3 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ประเภทงานทาง				
1.	โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา แบบเลขที่2561(พ04)กบ.25(05)	1,408,144.41			
	รวมประเภทงานทาง	1,408,144.41	1.3789	1,941,690.33	
สรุป					
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	1,941,690.33
				คิดเป็นเงินประมาณ	1,941,690.00 (รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		1,814,663.55	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		127,026.45	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย) วิศวกร 7 รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมธี เพชรอนันต์) วิศวกร 5
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิชัย รอดอยู่) นายช่างโยธา 5
กรรมการกำหนดราคากลาง


บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
 โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา
 หนองกกพัฒนา 3 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

แบบเลขที่ 2561(พ04)กบ.25(05)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	119	ม.	187.00	22,253.00	21.00	2,499.00	24,752.00
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	696	ม.	275.00	191,400.00	116.00	80,736.00	272,136.00
3	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	1,195	ม.	533.00	636,935.00	179.00	213,905.00	850,840.00
4	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	6	ม.	1,901.00	11,406.00	162.00	972.00	12,378.00
5	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	6	ม.	2,442.00	14,652.00	227.00	1,362.00	16,014.00
6	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	9	ม.	1,980.00	17,820.00	131.00	1,179.00	18,999.00
7	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 "	1	ตัว	910.00	910.00	220.00	220.00	1,130.00
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	1	ชุด	10,790.00	10,790.00	880.00	880.00	11,670.00
9	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดัก Ø 200 มม.	2	ชุด	13,136.00	26,272.00	1,200.00	2,400.00	28,672.00
10	แอร์วาล์ว Ø 2"	1	ตัว	7,890.00	7,890.00	220.00	220.00	8,110.00
11	मुखอง (อเนกประสงค์)	1	ชุด	4,995.00	4,995.00	-	-	4,995.00
12	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800.00	27,600.00	-	-	27,600.00
13	ค่าอุปกรณ์ท่ออื่นๆ	1	เหมา	77,039.00	77,039.00	-	-	77,039.00
14	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	4	-	-	-	900.00	3,600.00	3,600.00
15	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	1	-	-	-	700.00	700.00	700.00
16	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	2	-	-	-	150.00	300.00	300.00
17	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	1	-	-	-	20.00	20.00	20.00
18	ค่าขนส่ง รถบรรทุก10ล้อ(กระบี่)	2.67	เที่ยว	18,423.00	49,189.41	-	-	49,189.41
19								
20								
21								
รวมเงิน								1,408,144.41

* น้ำมัน ราคาเฉลี่ย 24.79 บาท วันที่ 24/7/2560



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย) วิศวกร 7 รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมธี เพชรอนันต์) วิศวกร 5
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิชัย รอดอยู่) นายช่างโยธา 5
 กรรมการกำหนดราคากลาง