

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ้านพลี ช่วงกม.๓๓๓+๐๐๔ - กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง ๓ กองแผนและวิชาการ
การประสานส่วนภูมิภาคเขต.๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๙,๘๐๐,๐๐๐ (ห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
เป็นงานย้ายแนวท่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ้านพลี
ช่วงกม.๓๓๓+๐๐๔ - กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี ตามแบบเลขที่ PWA ๑-๖๐
JB๐๑๘.(๑/๔-๔/๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง
 - ๖.๑ นายไพฑูรย์ อรชร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๑
 - ๖.๒ นายสุรชัย บุญใส หัวหน้างาน ๘ งานแหล่งน้ำ กผว. กปภ.ข.๑
 - ๖.๓ นายทรงพล สีใส ช่างโยธา ๔ กผว. กปภ.ข.๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อชลประทานก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ้านพลั่ว

ช่วงกม.๓๓๓+๐๐๔ - กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	(รวม Vat)	ราคาต่อหน่วย x (รวม Vat)	ราคาต่อหน่วย x (ไม่รวม Vat)	ราคากลาง
๑	งานย้ายแนวท่อชลประทานก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ้านพลั่ว ช่วงกม.๓๓๓+๐๐๔-กม.๓๓๕+๐๒๙	งาน	๑		๕๒,๖๐๓,๙๙๙	๑.๒๒๑๘	๖๔,๒๗๑,๕๖๖	๖๐,๐๖๖,๘๘๔	๕๙,๘๐๐,๐๐๐
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %								
Total					๕๒,๖๐๓,๙๙๙		๖๔,๒๗๑,๕๖๖	๖๐,๐๖๖,๘๘๔	๕๙,๘๐๐,๐๐๐
							Say		๕๙,๘๐๐,๐๐๐

- ๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ
- ๔ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (รวม Vat)
- ๕ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (รวม Vat)
- ๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
- ๗ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)
- ๘ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)

๕๒,๖๐๓,๙๙๙

๑.๒๒๑๘

(นายไพฑูรย์ อรชร)
ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๑
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรัช บัญไผ่)
หัวหน้างาน ๘ งานแหล่งน้ำ กผว. กปภ.ข.๑
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทรงพล สีใส)
ช่างโยธา ๔ กผว. กปภ.ข.๑ กรรมการ
กำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓

ตอนโพธิ์ทอง-บ้านพลี ช่วงกม.๓๓๓+๐๐๔ - กม.๓๓๕+๐๒๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานแหล่งน้ำ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ PWA๑-๖๐ JB ๐๑๘

ค่าน้ำมันดีเซล

๒๕.๑๙

บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.1.50		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	700	187	130,900
1.5.160		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	3,578	275	983,950
1.5.315		ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,418	1,055	1,495,990
1.6.400		ท่อ HDPE ขนาด 400 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	2,160	2,742	5,922,720
1.6.500		ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	1,418	4,321	6,127,178
1.6.800		ท่อ HDPE ขนาด 800 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	2,160	11,047	23,861,520
1.11.300		ท่อปลอก S ขนาด 300 มม.	ม.	169	2,442	412,698
1.11.400		ท่อปลอก S ขนาด 400 มม.	ม.	102	3,150	321,300
1.11.500		ท่อปลอก S ขนาด 500 มม.	ม.	67	3,622	242,674
1.11.900		ท่อปลอก S ขนาด 900 มม.	ม.	30	8,187	245,610
2.1.150		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	5	7,840	39,200
2.3.5		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " พร้อมฝาครอบ	ตัว	30	2,410	72,300
2.5.400		ประตุน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 400 มม.	ตัว	3	56,300	168,900
2.5.800		ประตุน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 800 มม.	ตัว	3	135,270	405,810
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	4	13,800	55,200
3.1.400		ซีโบลท์ ขนาด 400 มม.	ตัว	1	3,150	3,150
3.4.400		ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน ขนาด 400 มม.	ตัว	1	6,630	6,630
3.5.400		ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 400 มม.	ตัว	6	7,565	45,390
		ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 800 มม.	ตัว	6	62,183	373,098
3.6.150		ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระฆัง ขนาด 150 มม.	ตัว	1	1,415	1,415
3.6.300		ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระฆัง ขนาด 300 มม.	ตัว	1	4,280	4,280
3.7.110		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	40	593	23,720
3.7.160		หน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม.	ชุด	52	1,148	59,696
3.7.225		หน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม.	ชุด	1	1,891	1,891
3.7.315		หน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม.	ชุด	2	3,700	7,400
3.7.400		หน้างาน+STUB END ขนาด 400 มม.	ชุด	15	7,228	108,420

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อชลประทานก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓

ตอนโพธิ์ทอง-บ้านพลี ช่วงกม.๓๓๓+๐๐๔ - กม.๓๓๕+๐๒๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานแหล่งน้ำ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ PWA๑-๖๐ JB ๐๑๘

ค่าน้ำมันดีเซล

๒๕.๑๙

บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
3.7.500		หน้างาน+STUB END ขนาด 500 มม.	ชุด	1	16,223	16,223
		หน้างาน+STUB END ขนาด 800 มม.	ชุด	14	39,194	548,716
3.9.100		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	30	290	8,700
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	41	230	9,430
3.11.150		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	49	380	18,620
3.11.200		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	1	385	385
3.11.300		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	3	600	1,800
3.11.400		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 400 มม.	ชุด	21	1,240	26,040
3.11.500		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 500 มม.	ชุด	7	1,600	11,200
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 800 มม.	ชุด	16	8,085	129,360
3.12.110		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	6	969	5,814
3.12.160		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN6	ตัว	31	1,733	53,723
3.12.225		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม. PN6	ตัว	1	2,997	2,997
3.12.315		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม. PN6	ตัว	2	5,617	11,234
3.13.400		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 400 มม. PN10	ตัว	6	12,766	76,596
3.13.500		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 500 มม. PN10	ตัว	4	25,699	102,796
4.10.1		ข้อลด PE ขนาด 110 x 160 มม. (PN 6)	ตัว	1	242	242
		ข้อลด PE ขนาด 225 x 400 มม. (PN 10)	ตัว	1	5,600	5,600
4.11.7		ข้อลด PE ขนาด 400 x 500 มม. (PN 10)	ตัว	1	16,010	16,010
4.12.110		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 110 (PN 6)	ตัว	3	289	867
4.12.160		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 160 (PN 6)	ตัว	6	588	3,528
4.12.315		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 315 (PN 6)	ตัว	2	2,746	5,492
4.13.400		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 400 (PN 10)	ตัว	11	8,192	90,112
		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 500 (PN 10)	ตัว	2	10,285	20,570
		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 800 (PN 10)	ตัว	9	38,363	345,267
4.14.110		ข้อโค้ง PE 90 องศา ขนาด 110 (PN 6)	ตัว	2	360	720
4.14.160		ข้อโค้ง PE 90 องศา ขนาด 160 (PN 6)	ตัว	7	743	5,201

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อหลบลการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓

ตอนโพธิ์ทอง-บ้านพลี ช่วงกม.๓๓๓+๐๐๔ - กม.๓๓๕+๐๒๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานแหล่งน้ำ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ PWA๑-๖๐ JB ๐๑๘

ค่าน้ำมันดีเซล

๒๕.๑๔

บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
4.15.400		ข้อโค้ง PE 90 องศา ขนาด 400 (PN 10)	ตัว	2	10,109	20,218
		ข้อโค้ง PE 90 องศา ขนาด 800 (PN 10)	ตัว	3	47,113	141,339
4.16.2		สามทาง PE ขนาด 160 x 110 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	37	841	31,117
4.16.3		สามทาง PE ขนาด 160 x 160 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	5	987	4,935
		สามทาง PE ขนาด 400 x 160 x 400 มม. ปลายเรียบ PN 10	ตัว	4	12,189	48,756
4.17.9		สามทาง PE ขนาด 400 x 400 x 400 มม. ปลายเรียบ PN 10	ตัว	1	12,937	12,937
6.3.9		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	30	358	10,740
6.6.9		ข้อต่อเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	60	379	22,740
9.2.150		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 150 มม.(แนวราบ)	จุด	2	100	200
9.2.300		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 300 มม.(แนวราบ)	จุด	2	340	680
9.2.400		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 400 มม.(แนวราบ)	จุด	4	770	3,080
9.2.500		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 500 มม.(แนวราบ)	จุด	2	1,030	2,060
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 800 มม.(แนวราบ)	จุด	2	1,540	3,080
9.4.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 100 มม. (แนวราบ)	จุด	4	90	360
9.4.400		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 400 มม. (แนวราบ)	จุด	1	1,030	1,030
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 800 มม.(แนวราบ)	จุด	2	2,310	4,620
9.6.150		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 150 มม.(แนวตั้ง)	จุด	4	120	480
9.6.400		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 400 มม.(แนวตั้ง)	จุด	4	1,330	5,320
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 800 มม.(แนวตั้ง)	จุด	4	3,110	12,440
9.10.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	1	90	90
9.10.150		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	34	150	5,100
9.10.400		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 400 มม.	จุด	4	1,030	4,120
9.10.500		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 500 มม.	จุด	1	1,800	1,800
15.1.4		เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	6	15	90
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝารอบประตูน้ำ	จุด	34	100	3,400
15.1.10		ค่าเตรียมงาน + คอก SHEET PILE	จุด	3	27,000	81,000
		บ่อ Surface box (ท่อขนาด 400 มม.)	บ่อ	3	20,900	62,700

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อชลประทานก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓

ตอนโพธิ์ทอง-บ้านพลี ช่วงกม.๓๓๓+๐๐๔ - กม.๓๓๕+๐๒๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานแหล่งน้ำ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ PWA๑-๖๐ JB ๐๑๘

ค่าน้ำมันดีเซล

๒๕.๑๙

บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
		บ่อ Surface box (ท่อขนาด 500 มม.)	บ่อ	1	20,900	20,900
		บ่อ Surface box (ท่อขนาด 800 มม.)	บ่อ	3	29,000	87,000
20.1.150		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน)	ม.	3,578	85	304,130
20.1.300		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 300 มม.(ร่องดิน)	ม.	1,316	130	171,080
20.1.400		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 400 มม.(ร่องดิน)	ม.	2,026	160	324,160
20.2.150		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ผิวจราจร)	ม.	139	160	22,240
20.2.300		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 300 มม.(ผิวจราจร)	ม.	102	275	28,050
20.2.400		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 400 มม.(ผิวจราจร)	ม.	37	325	12,025
20.2.500		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 500 มม.(ผิวจราจร)	ม.	1,418	380	538,840
20.2.800		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 800 มม.(ผิวจราจร)	ม.	2,130	730	1,554,900
		ค่าประสานมาตรฐานขนาด 1/2"จากท่อ PB 50 มม.	จุด	88	644	56,672
		ค่าประสานมาตรฐานขนาด 1/2"จากท่อ HDPE 160 มม.	จุด	30	2,240	67,200
		ค่าประสานมาตรฐานขนาด 2"	จุด	3	3,444	10,332
26.1.3		ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	22	310	6,820
26.1.4		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	241	500	120,500
		รวมข้อ 1				46,447,564
	2	ค่าแรงงาน				
21.1.50		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	700	21	14,700
21.5.160		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. (PN 6)	ม.	3,578	131	468,718
21.5.315		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. (PN 6)	ม.	1,418	303	429,654
21.6.400		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 400 มม. (PN 10)	ม.	2,160	448	967,680
21.6.500		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 500 มม. (PN 10)	ม.	1,418	620	879,160
21.6.800		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 800 มม. (PN 10)	ม.	2,160	1,033	2,231,280
21.11.300		ค่าแรงวางท่อปลอก S ขนาด 300 มม.	ม.	169	227	38,363
21.11.400		ค่าแรงวางท่อปลอก S ขนาด 400 มม.	ม.	114	311	35,454
21.11.500		ค่าแรงวางท่อปลอก S ขนาด 500 มม.	ม.	37	422	15,614
21.21.200		ค่าแรงดันลวดท่อปลอก ขนาด 200 มม.	ม.	30	1,936	58,080

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓

ตอนโพธิ์ทอง-บ้านพลี ช่วงกม.๓๓๓+๐๐๔ - กม.๓๓๕+๐๒๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานแหล่งน้ำ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ PWA๑-๖๐ JB ๐๑๘

ค่าน้ำมันดีเซล

๒๕.๑๔

บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
24.1.500		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 500 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	1,418	1500/1000	3,000
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 800 มม. (บ./1000 ม.)	ม.	2,160	1500/1000	4,500
24.2.50		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 50 มม. (บ./500 ม.)	ม.	700	700/500	1,400
24.2.150		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 150 มม. (บ./500 ม.)	ม.	3,578	900/500	7,200
24.2.300		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 300 มม. (บ./500 ม.)	ม.	1,418	1800/500	5,400
24.2.400		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 400 มม. (บ./500 ม.)	ม.	2,160	1800/500	9,000
24.2.500		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 500 มม. (บ./500 ม.)	ม.	1,418	3800/500	11,400
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 800 มม. (บ./500 ม.)	ม.	2,160	3800/500	19,000
26.2.1		ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	เมตร	28	30	840
26.2.2		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	250	50	12,500
		รวมข้อ 2				5,644,693
	3	ค่าขนส่ง กทม.- จันทบุรี รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	77	6,646	511,742
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				52,603,999
	5	(แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4 (รวม VAT)		1.2218		64,271,566
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)				60,066,884
					SAY	59,800,000
		ห้าสิบก้านแปดแสนบาทถ้วน				
		(ไม่รวม VAT)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ