


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหัวควนใต้ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๙๐๙,๗๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อ
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๐๔๓,๓๗๙.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๐๔๓,๓๗๙.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย | ประธานกรรมการ |  |
| นายเมธี เพชรอนันต์ | กรรมการ |  |
| นางสาวปวีณา ภักดี | กรรมการ |  |

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหัวควนใต้ ต.กมลา อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

แบบเลขที่ 13 04 20 59

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,203	ม.	129.00	155,187.00	88.00	105,864.00	261,051.00
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	1,824	ม.	275.00	501,600.00	116.00	211,584.00	713,184.00
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	24	ม.	1,464.00	35,136.00	131.00	3,144.00	38,280.00
4	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	54	ม.	1,901.00	102,654.00	162.00	8,748.00	111,402.00
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	2	ชุด	5,330.00	10,660.00	440.00	880.00	11,540.00
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	1	ชุด	7,840.00	7,840.00	660.00	660.00	8,500.00
7	मुखองเนกประสงค	1	ชุด	4,990.00	4,990.00	-	-	4,990.00
8	ชุดดับเพลิง Ø 4"	3	ชุด	13,800.00	41,400.00	-	-	41,400.00
9	ค่าอุปกรณ์ท่ออื่นๆ	1	เหมา	269,265.00	269,265.00	-	-	269,265.00
10	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	7.00	-	-	-	900.00	6,300.00	6,300.00
11	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	4.00	-	-	-	150.00	600.00	600.00
12	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ภูเก็ต)	2.46	เที่ยว	17,349.00	42,678.54	-	-	42,678.54
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
					รวมเงิน			1,509,190.54

* น้ำมัน ราคาเฉลี่ย 25.79 บาท วันที่ 12/10/2560



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย) วิศวกร 7 รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมธี เพชรอนันต์) วิศวกร 5
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปวีณา ภักดี) ช่างโยธา 4
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหัวควนใต้ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ประเภทงานทาง				
1.	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหัวควนใต้ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	1,509,190.54			
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต				
	รวมประเภทงานทาง	1,509,190.54	1.3789	2,081,023.00	
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	2,081,023.00
				คิดเป็นเงินประมาณ	2,043,379.00 (รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		1,909,700.00	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		133,679.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย) วิศวกร 7 รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมธี เพชรอนันต์) วิศวกร 5
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปวีณา ภัคดี) ช่างโยธา 4
กรรมการกำหนดราคากลาง