

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๗๐ ตอน ลานข่อย -ไม้เลียบ ม.๖,๙ ต.เกาะจันทร์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๘๖๓,๕๕๑.๕๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕,๒๐๔,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๕,๒๐๔,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิชญ์ เจริญพร

ประธานกรรมการ

นางสาวจามาศ บุญสนิท

กรรมการ

นายสุเทพ บัวเนียม

กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4270
ตอนลานข่อย - ไม้เสียบ
ม.6,9 ต.เกาะจันทร์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
การประสานภูมิภาคนิคมอุตสาหกรรม

แบบเลขที่ 2560(13) ขอ.28(21)

การประสานภูมิภาคนิคมอุตสาหกรรม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	4,020.00	ม.	533.00	2,142,660.00	179.00	719,580.00	2,862,240.00
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	52.00	ม.	869.00	45,188.00	193.00	10,036.00	55,224.00
	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 200 มม.	6.00	ม.	1,722.00	10,332.00	131.00	786.00	11,118.00
2	ท่อปลูก ดินสอด							
	ท่อ S/P (ปลูก_วางท่อ) Ø 300 มม.	12.00	ม.	2,442.00	29,304.00	227.00	2,724.00	32,028.00
	ท่อ S/P (ปลูก_ดินสอด) Ø 300 มม.	52.00	ม.	2,442.00	126,984.00	1,936.00	100,672.00	227,656.00
	ค่าเตรียมงานดินสอด-Sheet pile	1.00	จุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00
3	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบญแจ Ø 100 มม.	4.00	ชุด	5,330.00	21,320.00	440.00	1,760.00	23,080.00
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบญแจ Ø 200 มม.	4.00	ชุด	10,790.00	43,160.00	880.00	3,520.00	46,680.00
	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 "	1.00	ชุด	910.00	910.00	220.00	220.00	1,130.00
	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2 "	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน ,STUB END	1.00	เหมา	246,921.00	246,921.00	-	-	246,921.00
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	4.00	ชุด	13,800.00	55,200.00	-	-	55,200.00
6	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ชะอวด)	7.18	เที่ยว	17,046.00	122,390.28	-	-	122,390.28
7	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	9.00	-	-	-	900.00	8,100.00	8,100.00
8	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	5.00	-	-	-	150.00	750.00	750.00
	(ค่าขนส่งคิดที่ราคาน้ำมันดีเซล 25-27.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 1 ธ.ค. 60)							
รวมเงิน								3,721,017.28

นายมานิช เจริญพร
หัวหน้างานแผนงาน


นางสาวจันทมาศ บุญสินท์
วิศวกร 7

นายสุเทพ บัวเนียม
วิศวกร 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง
โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4270
ตอนลานข่อย - ไม้เสียบ
ม.6,9 ต.เกาะขันธุ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
การประสานงานภูมิภาควิชาชะอวด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	โครงการย้ายแนวท่อ	3,721,017.28			
	แบบเลขที่ 2560(13) ขอ.28(21)				
	รวมประเภทงานทาง	3,721,017.28	1.3987	5,204,586.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			5,204,586.87	
	คิดเป็นเงินประมาณ			5,204,000.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	ห้าล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน			
	หรือคิดเป็นเงิน			4,863,551.40	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			340,448.60	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


นายมานอน เจริญพร
หัวหน้างานแผนงาน


นางสาวจัญนาต บุญสนิท
วิศวกร 7


นายสุเทพ บัวเนียม
วิศวกร 5