


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานย้ายท่อส่งน้ำดิบสถานีผลิตน้ำป่าพะยอม บริเวณถนนสายทุ่งชุมพล-ลานข่อย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะยอม
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จ.พ.
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๙๙๔,๒๓๓.๖๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๙๙๔,๑๑๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง เป็นเงิน ๒,๙๙๔,๑๑๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| นายมานิชญ์ เจริญพร | ประธานกรรมการ | 
ภาพปฏิบัติงานทางท่อที่ |
| นางสาวจันทมาศ บุญสนิท | กรรมการ | |
| นายสุริยะ ทองรอด | กรรมการ | |
๑. พ.

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

งานย้ายท่อส่งน้ำดิบสถานีผลิตน้ำป่าพะยอม

บริเวณถนนสายทุ่งชุมพล - ลานข่อย

การประสานส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	งานย้ายแนวท่อ	2,140,643.78			
	แบบเลขที่ 2560(14) ขอ28(13)				
	รวมประเภทงานทาง	2,140,643.78	1.3987	2,994,118.46	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			2,994,118.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,994,110.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		2,798,233.64	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		195,876.36	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ
(นายมานิชญ์ เจริญพร) หัวหน้างานแผนงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นางสาวจันทมาศ บุญสินธิ์) วิศวกร ๗
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายสุริยะ ทองรอด) นายช่างโยธา ๖
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
งานย้ายท่อส่งน้ำดิบสถานีผลิตน้ำป่าพะยอม
บริเวณถนนสายทุ่งชุมพล - ลานข่อย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

แบบเลขที่ 2560(14) ขอ28(13)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	2,625.00	ม.	533.00	1,399,125.00	179.00	469,875.00	1,869,000.00
2	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	8.00	ม.	1,980.00	15,840.00	131.00	1,048.00	16,888.00
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	6.00	ม.	2,442.00	14,652.00	227.00	1,362.00	16,014.00
4	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบทุญแจ Ø 200 มม.	2.00	ชุด	10,790.00	21,580.00	880.00	1,760.00	23,340.00
5	แอร์วาล์ว Ø 2"	1.00	ตัว	7,890.00	7,890.00	220.00	220.00	8,110.00
6	ท่อส้นหน้างานปลายเรียบ&ปากกระฉัง Ø 200 มม.	2.00	ตัว	2,000.00	4,000.00	520.00	1,040.00	5,040.00
7	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	8.00	ตัว	3,060.00	24,480.00	520.00	4,160.00	28,640.00
8	ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 Ø 200 มม.	6.00	จุด	0.00	0.00	290.00	1,740.00	1,740.00
9	สามทางหน้างาน Ø 200 x 100 x 200 มม.	2.00	ตัว	3,480.00	6,960.00	520.00	1,040.00	8,000.00
10	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø 200 มม.	1.00	จุด	560.00	560.00	-	-	560.00
11	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 200 มม.รวมค่าเชื่อม	6.00	ตัว	2,125.00	12,750.00	-	-	12,750.00
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	1.00	ตัว	290.00	290.00	-	-	290.00
13	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	2.00	ชุด	230.00	460.00	-	-	460.00
14	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 200 มม.	14.00	ชุด	385.00	5,390.00	-	-	5,390.00
15	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. PN 6 รวมน็อตปะเก็นยางแล้ว	4.00	ชุด	1,829.00	7,316.00	-	-	7,316.00
16	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	13.00	ตัว	240.00	3,120.00	50.00	650.00	3,770.00
17	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กด้า Ø 200 มม.	2.00	ชุด	18,686.00	37,372.00	-	-	37,372.00
18	โบลว์ออฟ Ø 100 มม. (ครบชุด)	1.00	ชุด	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00
19	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	6.00	-	0.00	0.00	900.00	5,400.00	5,400.00
20	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	3.00	-	0.00	0.00	150.00	450.00	450.00
21	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(พะเยา)	4.43	เที่ยว	17,046.00	75,513.78	-	-	75,513.78
22								
23								
24								
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 225 มม.ความยาว 600 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(ค่าขนส่งคิดที่ราคาน้ำมันดีเซล 25-27.99 บาท/ลิตร)							

ราคาน้ำมัน 26.39 บาท/ลิตร ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560

รวมเงิน 2,140,643.78

(นายมานิช ใจบุญ)
หัวหน้างานแผนงาน

ไปปฏิบัติงานทางท่อ
(นางสาวจันทรา บุญสนิท)
วิศวกร กว.

(นายสุริยะ ทองรอด)
นายช่างโยธา 6